NORDVIK

Monrads gate 1C

0 soverom | 39 kvm | Aksjeleilighet



Velkommen til

Monrads gate 1C

Innhold

4	Nøkkelinformasjon
5	Planløsning
6	Bilder
21	Om boligen
34	Nabolagsprofil
36	Tilstandsrapport
53	Egenerklæringsskjema
61	Andre vedlegg
153	Kontaktinfo
156	Oversikt over løsøre og tilbehør til eiendommen
159	Forbrukerinformasjon om budgivning
160	Budskjema

Salgsoppgave produsert 30.01.2026









Nøkkelinformasjon

Perfekt førstegangsbolig m/god planløsning I Bad fra 2013 I Vinduer fra 2024 I V.vann & fyring inkl. I Idyllisk bakgård

Prisantydning	**3 990 000,-**
Omkostninger	**14 650,-**
Totalpris	**4 238 983,-**
Fellesgjeld	**234 333,-**
Fellesutgifter pr. mnd	**4 008,-**
BRA-i	**39 kvm**
Soverom	**0**
Boligtype	**Aksjeleilighet**
Byggeår	**1939**
Eierform	**Aksje**


Kort fortalt

Truls Martin Nygaard v/Nordvik Majorstuen har gleden av å presentere Monrads gate 1C! Sjarmfull og arealeffektiv 1-roms leilighet, beliggende fint til i byggets 3. etasje, rett ved Botanisk Hage på Tøyen. Leiligheten har store vindusflater som gir rikelig med naturlig lys. Skjermet og rolig beliggenhet- samtidig som du har alle tenkelige fasiliteter i umiddelbar nærhet.

Høydepunkter:
Hyggelig stue med arkitekttegnet alkove for optimal plassutnyttelse
Bad og soilrør (2013) i regi av aksjelaget m/opplegg til vaskemaskin
Sjarmerende originalt kjøkken med hvitevarer som følger
Fyring, varmtvann & internett er inkludert
Nye vinduer i 2024
To boder på totalt 11 kvm
Flott prisbelønnet bakgård
Veldrevet aksjelag med hyggelig bomiljø
Ingen dok.avgift
Perfekt førstegangskjøp!

Planløsning

Kjeller
Total BRA: 4 kvm



Plantegningen er en illustrasjon, og er ikke i målestokk.
Avvik kan forekomme. Bruk krever tillatelse.


1001 ALBUMS


FRANZ KAFKA PROSESSEN
PRIMO LEVI Det periodiske system
JON FOSSE - TRILOGIEN
TOVE DITLEVSEN Barndommen
ANNIE ERNAUX Årene
klasse
YANN DE CAPRONA
NORSK ETYMOLOGISK ORDBOK
TEMATISK ORDNET
1001 ALBUMS
YOU MUST HEAR IN YOUR LIFETIME
TOR ØYSTEIN GUNDERSEN
STYKKER
ANDREW WALDEN
JÆVLA MEEN
THE HUMAN CONDITION
Doppelgjenger | Naomi Klein
EMMA HOLTEN
HUGO PRATT
BALLADEN OM DET SALTE HAV
UNKNOWN SOLDIER
CLASSICS OF SOCIAL AND POLITICAL THEORY
BRUDDET
UNWAVES
ELISABETH KOSTRUP
PLANETVEIEN 12
GRETE PRYTZ





















Lun og koselig soveplass.
Alkoven ble oppført i 2024.





God plass til dobbeltseng, samt hylle og nisje som fungerer som nattbord.

Nytt bad i 2013 som ble pusset opp i regi av aksjelaget.





Servant med skap under, samt speilskap med belysning over. Vaskemaskin medfølger.





Entré med plassbygget garderobeskap.

Dørcallinganlegg med portåpner.



Ingen kjenner nabolaget bedre!

Nysgjerrig på hvor godt naboene kjenner hverandre i dette nabolaget, eller hva innbyggerne gjør på søndag?

For en litt annerledes innsikt på befolkningen i dette nabolaget anbefaler vi å lese gjennom nordvikundersøkelsen.

Du finner undersøkelsen ved å skanne QR-koden under, eller gå inn på:
https://www.nordvikbolig.no/nabolaget





Om boligen

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer
8-0034/26

Boligtype og eierform
Aksjeleilighet (Aksje)

Selgere
Ingvild Haraldsen
Nicolai Jutrem

Kjøpesum og omkostninger
3 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
4 150,- (Pantenotering kjøpers pant aksje)
10 500,- (Transportgebyr for aksjer)
9 500,- (Boligkjøperpakke* (valgfritt))
---
14 650,- (Omkostninger totalt (uten Boligkjøperpakke))
24 150,- (Omkostninger totalt (med Boligkjøperpakke))
---
4 004 650,- (Totalpris inkl. omkostninger (uten Boligkjøperpakke))
4 014 150,- (Totalpris inkl. omkostninger (med Boligkjøperpakke))

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses et pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Om boligen

Byggeår
1939

Etasje
3

Antall soverom
0

Arealer
BRA-i: 39 kvm
BRA-e: 11 kvm
Totalt BRA: 50 kvm

Beskrivelse:

3. etasje:
BRA-i: 39 kvm. Stue, kjøkken, bad og entré.
Total BRA: 39 kvm.

Kjeller:
BRA-e: 4 kvm. Kjellerbod i fellesareal.
Total BRA: 4 kvm.

5. etasje:
BRA-e: 7 kvm. Loftsbod i fellesareal.
Total BRA: 7 kvm.

Ikke målbare arealer:

Loftsboden er ikke måleverdig i sin helhet, men har et gulvareal (GUA) målt til ca. 12 m².

Innhold
Boligen ligger i byggets 3. etasje og inneholder: Entré, stue, kjøkken og bad.

I tillegg disponerer boligen to boder på totalt 11 kvm samt tilgang til bruk av boligselskapets fellesvaskeri, sykkelrom og bakgård med sykkelparkering etter gjeldende regler.

Standard
Kjøkken:
Gulvoverflatene består av tregulvbord. Kjøkkenet har original innredning med glatte fronter og benkeplate i rustfritt stål. Innredningene er kun enkelt beskrevet og er ikke tilstandsvurdert, så det anbefales å undersøke slitasje og funksjon nærmere under visning. Rommet har mekanisk avtrekk.

Bad:
Badet er pusset opp i 2013, og det er fremlagt våtromsertifikat for oppussingen. Rommet har fliser på både gulv og vegger, samt slette overflater i himlingen. Innredningen består av skap med glatte fronter. Badet er utstyrt med servant, veggfestet klosett og dusj på gulv, i tillegg til opplegg for vaskemaskin. Ventilasjonen er løst med mekanisk avtrekk, og tilluft tilføres via luftespalte under dørbladet.

Det er i forbindelse med salget utarbeidet en tilstandsrapport fra bygningssakkyndig. Tilstandsrapporten er en teknisk gjennomgang av boligen med oppdagede avvik. Forhold som har fått TG2 og TG3 må gjennomgås spesielt nøye, da disse indikerer

avvik fra normal slitasje og/eller høy alder, med mulig behov for utbedring. Bygningsdeler som har fått TGIU er ikke undersøkt av takstmann.

Bygningsdeler som har fått TG3:
Ingen merknad

Bygningsdeler som har fått TG2:
UTVENDIG
Dører
Avvik:
Døren treffer karmen ved åpning og lukknig. Dette kan gi økt slitasje over tid og gjøre døren hard å åpne eller lukke. Justeringer anbefales.

Overflater - Bad - 3. etasje
Avvik:
Riss observert i flisefugene. Dette skyldes ofte fuktbelastning over tid, bevegelser i underlaget eller at fugemassen har blitt sprø. Følg tilstanden jevnlig, og vurder videre undersøkelser dersom rissene øker.
Det er registrert bom i fliser (hulrom mellom flis og fliselim). Dette kan skyldes flere årsaker, for eksempel manglende vedheft til underlaget, bevegelser i underlaget, temperaturendringer eller fuktbelastninger. Hulrom bak flisene gir økt mulighet for sprekker og løse fliser over tid.

INNVENDIG
Gulv, avløp og vannrør i kjøkken
Avvik:
Det mangler automatisk lekkasjestopper i kjøkkenet tilknyttet oppvaskmaskin, som var et krav da rørene skal ha blitt montert. Manglende automatisk lekkasjestopper medfører at vannet ikke stenges automatisk dersom en lekkasje skulle oppstått.

Vannledninger
Vurderte forhold:
Synlige vannrør er kontrollert med tanke på materiale, sammenkoblinger, kondens-/termisk isolasjon og hovedstoppekran. Ved rør-i-rør-system er fordelerskap og avledning av lekkasjevann til sluk kontrollert. Skjulte rør er vurdert ut fra opplyst alder på anlegget. Undertegnede har ikke spisskompetanse på området - for en mer teknisk kontroll må en fagspesialist engasjeres.

Vannbåren varme
Avvik:
Vannrør er eldre. Eldre vannrør kan med tiden utvikle sprekker, korrosjon eller problemer i skjøter, noe som kan gi lekkasjer og vannskader. Dette kan skje som en naturlig del av aldringsprosessen.

Andre innvendige forhold
Avvik:
Det er noe merkbar knirk, nedbøyninger, glipper i skjøter og skjevheter i gulvet. Dette er normale karakteristikker og på forventes av denne typen gulv.

Bygningsdeler som ikke er undersøkt (TGIU):
UTVENDIG
Kontroll i tilliggende konstruksjoner - Bad - 3. etasje
Tilstøtende vegger er oppført i murverk som ikke gir mulighet for hulltaking i veggkonstruksjonen. Det er isteden benyttet fuktsøk med overflateindikator som en punktvis kontroll, der dette erfaringsmessig er ansett som hensiktsmessig, og det er ikke funnet indikasjoner på fukt utover normale verdier.

Parkering
Det er beboerparkering i området. Ved anskaffelse av beboerparkering kan man parkere døgnet rundt – også utover det som er maksimal parkeringstid - på parkeringsplasser regulert til beboerparkering.

Priser for beboerparkering i bydel Frogner, St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene, parkeringssone A, B, C, D og E:
Bensinbil, dieselbil, hybridbil, ladbar hybridbil: 3.850 kroner for ett år
Motorsykkel og moped: 1.925 kroner for ett år
El-bil: 1.300 kroner for ett år
El-motorsykkel og el-moped: 650 kroner for ett år

Det tas forbehold om prisendringer. For mer informasjon se: https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/beboerparkering/.

Modernisering og påkostninger
2026: Kjøkkenet ble malt i samme farge som stuen
2025: Gangen ble malt
2025: Nye vinduer i regi av aksjelaget
2024: Sliping av gulv, gjort profesjonelt og behandlet med klar matt lakk
2024: Bygging av sovealkove
2024: Stuen ble malt
2024: Bytte av vinduer

Sammendrag selgers egenerklæring
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjennomgå dette nøye.

Følgende opplysninger er spesielt viktig å merke seg:
1. Vet du om det har det blitt utført arbeid på bad/våtrom, enten i din eller tidligere eiertid?
Ja, faglært
Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet: Ja, kun av faglært. Alle bad ble pusset opp i regi av aksjelaget i 2013. Anbud gikk ut sommeren 2012. AF Gruppen ble innstilt på bakgrunn av pris og kompetanse. Det ble fremforhandlet avtale basert på NS 8407 med forbehold om godkjenning av generalforsamlingen samt tilsagn om finansiering. Arbeider utført i leiligheter ifb med rør- og våtromsrehabilitering: Bad: · Membran på gulv og vegg samt flislegging/nanofugemasse · Nedsenket dusjsone på gulv for bedre avrenning etter dusjing/bruk · Montert dusjdører i glass og garnityr/dusjbatteri i samtlige leiligheter · Etablert vannbåren gulvvarme samt varme i håndkleholder på vegg · Nedforing av tak med

gipshimling og innfelt belysning. · Montert inspeksjonsluke i tak for mulighet til kontroll · Utskiftning av røropplegg for varmt og kaldt vann samt avløpsrør · Installert stoppekraner i rørkasse bak toalett · Montert vegghengt toalett (Villeroy & Boch Subway 2.0) · Montert vask/servantskap (Villeroy & Boch Subway 2.0 – grunnpakke) · Montert speilskap med belysning (Hafa Moon - grunnpakke) · Montert opplegg for vaskemaskin (egen strømkurs) · Etablert separat strømkurs til bad · Byttet dør til bad inkludert karm I 2020 ble det også utbedret varme på bad.

1.1 Vet du om tettesjikt, membran eller sluk ble fornyet eller oppgradert?
Ja, faglært
Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet: AF Gruppen i 2013. Se fullstendig liste over arbeidet over.

1.2 Vet du om det finnes dokumentasjon på hvordan bad eller vaskerom er bygget opp?
Ja, faglært
Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet: AF Gruppen i 2013. Se fullstendig liste over arbeidet over.
Våtromssertifikat kan sendes over ved behov

3. Vet du om det er gjort arbeid med drenering, enten i din eller tidligere eiertid?
Ja, faglært
Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet: Drenering av grunnmur for bygningene Monrads gate 1A-C ble utført høsten 2007. Det ble gravet grøft langs muren mot gårdsveien og lagt rør og gjenfylt med drenerende masser. Nedløpsrør fra tak, som er ført ned under kjellergulvet, ble reparert våren 2007. Med disse tiltakene skal grunnmuren og bygningskonstruksjonen være sikret mot fremtidige fuktskader.

4. Vet du om det er gjort arbeid på det elektriske anlegget, enten i din eller tidligere eiertid?
Ja

Foreligger det en samsvarserklæring?
Ja
Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet: 2018 – 2019: Ferdigstillelse av fjernvarmeanlegget. Fortum er leverandør. Dette inkluderer fjerning og sanering av gammel oljefyr og oljetanker. Dette var før vår tid så jeg vet ikke noe om firmaet som utførte arbeidet.

5. Vet du om det er gjort arbeid på vann og avløp, enten i din eller tidligere eiertid?
Ja, faglært
Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet: Ja, kun av faglært. Alle bad ble pusset opp i regi av aksjelaget i 2013.

8. Vet du om det har vært utført kontroll av installasjoner for eksempel oljetank/ sentralfyr/ ventilasjon?
Ja
Beskriv: Ja, kun av faglært. Anlegget ble renset og kontrollert i 2024 og i 2025, og det ble samtidig installert nye frisklivsventiler i alle leiligheter.

9. Vet du om det er gjort arbeid på eiendommen som ikke er nevnt i de andre spørsmålene?
Ja, faglært
Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet: I 2024 ble samtlige vinduer og balkongdører skiftet ut. Arbeidet ble utført faglærte, nærmere bestemt DVS Entreprenør.

10. Vet du om det er gjort radonmåling på eiendommen, enten i din eller tidligere eiertid?
Ja
Når ble målingen gjennomført og foreligger det dokumentasjon? Det ble gjennomført radonmålinger med sporfilm i leilighetene i første etasje i 2022 og 2023. Alle leiligheter i selskapet ligger i høy førsteetasje med kjeller under seg. Det ble ikke funnet vesentlig høye verdier med unntak av ett avvik som etter raddonmannens vurdering var innenfor grenseverdier på grunn av at leiligheten ikke var bebodd.

Bygningssakkyndig
SNARE BOLIGVURDERING AS V/ DANIEL SNARE

Byggemåte
Konstruksjonsoppbygning
Felles bygningsdeler:
- Grunnmur i betong.
- Yttervekker i murverk.
- Yttertak i trekonstruksjon.
- Etasjeskiller i betong.

Innvendige overflater
Gulv: Gulvbord i tre.
Vegger: Sparklet/pussede og malte overflater. Vegger mot alkoven i heltre.
Himlingshøyden er målt til ca. 2,24 meter i bad, og ca. 2,65 meter for øvrig. Høyder er målt som stikkprøver. Avvik kan forekomme.

Teknisk installasjon:
- Varmtvannstank: Det er sentralanlegg for varmtvann
- Stoppekran: Stoppekran er bak spylepanel til wc
- Sikringsskap: Automatsikringer med skap i felles trappeoppgang utenfor leiligheten
Oppvarming:
-Boligen har radiatorer tilknyttet felles varmeanlegg og
-Vannbåren gulvvarme i bad i følge tidligere salgsoppgave.

Innbo og løsøre
Integrerte hvitevarer medfølger.

Følgende løsøre og tilbehør medfølger ikke:
- Stringhylle i stuen
- Stringhylle i gangen
- Krydderhyllen på kjøkkenet
- Taklampen i stuen

Følgende løsøre og tilbehør medfølger:
- Hvitevarene på kjøkkenet og vaskemaskin på badet

- Varmluftsfunksjonen på stekeovnen fungerer ikke.
- Hyllen ved siden av viften på kjøkkenet
- I stuen medfølger den blå IVAR-hyllen, samt det hvite skapet ved døra.
- Begge hyllene i alkoven
- Alle taklamper medfølger, unntatt lampen i stuen
Alle ovennevnte gjenstander leveres uten noen form for garantier.

For øvrig gjelder NEF sin standardliste "Oversikt over løsøre og tilbehør" med mindre annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er vedlagt.

Dersom det er noe i overnevnte liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti. Hull og merker etter feste av innredning og utstyr som ikke følger med, aksepteres av kjøper.

Adgang til utleie
Det er begrenset adgang til å leie ut bolig i boligaksjeselskap. Med styrets godkjenning og på visse vilkår kan boligen leies ut for inntil 3, år. jf. borettslagsloven § 5-3 til § 5-10. Aksjeeier som bor i boligen selv, kan leie ut deler av boligen til andre uten godkjenning, jf. borettslagsloven § 5-4. Kortidsutleie er tillatt i opptil 30 døgn i året, uten samtykke fra styret.

Energi og oppvarming

Energimerking
C - rød
Se fullstendig energiattest fra selger som vedlegg til salgsoppgave. Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Oppvarming
Boligen har følgende oppvarmingskilder:
- Felles fjernvarmeanlegg og varmepumpe med oppvarming gjennom radiatorer.
- Vannbåren varme i gulv på bad/wc.

Dersom rom mangler fast installert oppvarmingskilde på visning, følger ikke dette med i handelen.

Informasjon om strømforbruk
Selger opplyser å ha et årlig strømforbruk på ca. 1 032 kWh. Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Økonomi

Felleskostnader
Kr 4 008,- pr. mnd.
Inkluderer: Fellesutgiftene er inkludert sentralfyr oppvarming og varmtvann, felles lån, offentlige avgifter, internett, forretningsførsel, forsikringer, drift av fellesarealer samt kjøp av eksterne tjenester til drift (vaktmester, vaktselskap, trappevask, gartner, brannvern osv.)

Felleskostnadene kan bli besluttet økt etter utarbeidelse av salgsoppgaven.

Formuesverdi
Primærbolig: Kr 976 408,- pr. 2024
Sekundærbolig: Kr 3 905 630,- pr. 2024
Skatteetaten beregner en boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til din boligs beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Formuesverdien er en prosentandeldel av denne boligverdien.

For mer informasjon om formuesverdi, se Skatteetatens nettsider.

Formuesverdi
Skatteetaten beregner en boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til din boligs beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Formuesverdien er en prosentandeldel av denne boligverdien.

For mer informasjon om formuesverdi, se Skatteetatens nettsider.

TV/Internett/Bredbånd
Boligselskapet har en avtale med OBOS Opennet som inkluderer bredbånd på 1000/1000 Mbps som inngår i fellesutgiftene. TV-pakke er ikke inkludert i fellesutgiftene, men den enkelte kan bestille TV-pakke for RiksTV, Allente eller Strim.

Aksjeselskapet

Om aksjeselskapet
Aksjeselskapet består av 247 leiligheter knyttet til aksjer. AS Tøyenparken Boligselskap er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med org.nr. 921580029, og ligger i bydel Gamle Oslo i Oslo kommune. Boligselskapet har egen nettside: www.toyenparken.no med mye nyttig informasjon.

Det er også behov for å skifte ut radiatoranlegget i et lengre perspektiv, men etter råd fra selskapets bygningsingeniører, er det besluttet at dette gjennomføres etter at en eventuell utskiftning av vinduer og balkongdører er gjennomført på grunn av vesentlig bedre isolasjonsgrad som har innvirkning på det totale behovet for oppvarming.

OMBYGGING AV LEILIGHET
All ombygging som innebærer inngrep eller endringer i boligselskapets infrastruktur eller riving/flytting av vegger er søknadspliktig til styret. Flytting av kjøkken er ikke tillatt da dette innebærer flytting av ventilasjon som

selskapets anlegg ikke er dimensjonert for. Ulovlige ombygginger vil bli krevd tilbakeført.

DIVERSE TJENESTER
- Vektertjeneste med Proff Security. Avtalen innebærer også at beboere kan tilkalle hjelp ved husbråk eller lignende. Se mer informasjon på Vibbo.
- Vasketjeneste med Living Clean AS.
- Hage-/gartnertjeneste med Hageform AS

ANNET
Selskapet har to utleielokaler (ett restaurantlokale og ett kontorlokale) som leies av Pillefyken AS og interiørarkitekt Cecilie Claussen. Det er også etablert utegrill i hagen og det arrangeres årlig beboerfest med mat, quiz ol.

SPESIELT VED SALG AV EIENDOM UTEN TINGLYSNING
Kjøper må selv sende en kopi av salgskontrakten til Skatteetaten slik at Skatteetaten kan registrere overdragelsen. Kopien kan sendes inn via skatteetaten.no/epost. Se ytterligere informasjon på hjemmesiden til Skatteetaten.

Her følger en oversikt over vedlikehold utført i boligselskapet siden 1998.
2024
- Gjennomført utskiftning av samtlige vinduer og balkongdører.

2023
- Bytte fra mekanisk til elektronisk nøkkelsystem på kjellerdører, vaskeri, sykkelrom og søppelrom.
- Utbedring av småskader på tak og spyling av nedløp på takrenner
- Sikring mot småfugl mellom takrenne og takstein
- Installasjon av fiber i samtlige leiligheter

2022
- Utskiftning av belysning i samtlige oppganger
- Rehabilitering av fontenen
- Rehabilitering av gangveier
- Oppussing av styrerommet (fullført i 2023)
- Installasjon av elektroniske nøkler på inngangsdørene

2020
- Installasjon av nye sirkulasjonspumper for radiatoranlegget
- Rens av takrenner
- Utskiftning av ventilasjonsanlegg, utbedret elektrisk anlegg og installert fettutskiller tilknyttet restaurant i Monrads Gate 1A
- Utbedring av varme på bad
- Installert nye vannmålere på alle hovedinntak.

2018 – 2019
- Ferdigstillelse av fjernvarmeanlegget. Dette inkluderer fjerning og sanering av gammel oljefyr og oljetanker.
- Maling av utvendig treverk i hagen.
- Utbedre deler av gjerdet i Monrads gate
- Utbedre uteområdet som ble skadet etter arbeid med fjernvarme i Monrads gate.
- Postkasseanlegget ble endelig ferdigstiltUtskiftning av gammel oljefyr til ny fjernvarmeløsning.
- Montering av isstoppere på samtlige tak.

2017
- Bytte av kjellerdører og ytterdører. Nytt låssystem. Nye postkasser.

2012 - 2013
- Våtromsrehabilitering vedtatt på generalforsamling 27.11.2012: Prosjektet hadde en beregnet kostnadsramme på ca kr 60 mill. I tillegg var det beregnet ca 20 % usikkerhet samt kr 3 mill til annet vedlikehold. Kostnadsrammen var beregnet til maksimalt kr 75 mill. Selskapets maksimale lånebehov var kr 70 mill. Arbeider utført i leiligheter ifb med rør- og våtromsrehabilitering:
På bad:
Membran på gulv og vegg samt flislegging/nanofugemasse
Nedsenket dusjsone på gulv for bedre avrenning etter dusjing/bruk
Montert dusjdører i glass og garnityr/dusjbatteri i samtlige leiligheter
Etablert vannbåren gulvvarme samt varme i håndkleholder på vegg
Nedforing av tak med gipshimling og innfelt belysning.
Montert inspeksjonsluke i tak for mulighet til kontroll
Utskiftning av røropplegg for varmt og kaldt vann samt avløpsrør
Installert stoppekraner i rørkasse bak toalett
Montert vegghengt toalett (Villeroy & Boch Subway 2.0)
Montert vask/servantskap (Villeroy & Boch Subway 2.0 – grunnpakke)
Montert speilskap med belysning (Hafa Moon - grunnpakke)
Montert opplegg for vaskemaskin (egen strømkurs)
Etablert separat strømkurs til bad
Byttet dør til bad inkludert karm

På kjøkken:
Utskiftning av røropplegg for varmt og kaldt vann samt avløpsrør
Installert stoppekran i rørkasse i kasse på vegg
Montert brannslange under kjøkkenbenk
Generelt for leiligheter

Montert termostatventiler på samtlige radiatorer for bedre temperaturregulering
Etablert opplegg for ytterligere strømkurs i sikringsskap som beboer selv kan velge å få lagt inn senere (NB! Stigeledningene tåler ikke belastning utover denne ekstrakursen slik at man ikke får etablere flere kurser utover denne)
Etablert ventilasjon med varmegjenvinning og aggregat på loft

Vedlikehold utført i fellesarealer i 2013:
Maling av vegger i samtlige oppganger
Installert branndører mellom delte kjellere (krav etter brannettersyn i 2009)

Utskiftning av røropplegg for vann/varme/sanitæranlegg i fellesarealer i kjeller
Montert selvspylende vannfilter på vanninntak fra kommunalt ledningsnett i kjeller for å gi bedre vannkvalitet og lengre levetid på nytt utstyr som kraner mv.
Branntetting rørgjennomføringer (pålegg etter brannettersyn i 2009) Ringgata tas våren 2014 (ifb med rørarbeidene som ble utsatt).
Bunnledninger nedstøpt i kjellergulv ble etter rehabilitering i leiligheter vasket og inspisert med kamera. Ledningsnettet var i dårlig forfatning og ble rehabilitert med strømpeforing på innsiden av rørene.
Etablering av aggregat for ventilasjon med varmegjenvinning på loft. I tillegg installert varmepumper som sørger for oppvarming av varmtvann som sirkulerer hele året i baderomsgulv og håndkleholder på vegg på bad.

2011 - 2012
- Skiftet elektrokjele i fyrhus (til erstatning for 3 stk eldre kjeler som var defekt)
- Skiftet 2 stk ekspansjonstanker i fyrhus

2010 - 2011
- Vedtatt salg av vaktmester-/portnerbolig
- Aksjeleilighet 2E101 og 2E502 med adresse Ringgata 2E og solgt og innlemmet i de øvrige aksjeleilighetene. Aksjebrev og andelsdokumenter er utstedt på boligene.
- Skiftet undertak og lagt nytt teglsteinstak på garasje (taket var ødelagt som følge av frostsprengning og villvin som vokste over hele taket). - - Oppdraget utført av Adamstuen blikkenslageri
- Reklamasjonsarbeider på deler av takrenner installert i 2009 som lakk i skjøtene.
- Benker og bord til bruk i hagen ble pusset og overflatebehandlet

2009 - 2010
- Anbud ble lagt ut høsten 2008. Oppdraget gikk til Murmester Nils Berg. Arbeidene ble gjennomført i 2009/2010.
- Utskiftning av undertak samt legging av teglstein på tak (tidligere platetak)
- Utskiftning av takrenner og taknedløp samt nye varmekabler i takrenne
- Forskriftsmessige snøfangere på taket (to rader på hver side av takene)
- Vask og impregnering av fasaden
- Utskiftning av ødelagt tegl i fasaden samt nye vertikale fuger
- Utskiftning av ca 1/3 av vinduene (ca 250 stk vinduer eldre enn 1990 samt enkelte balkongdører)
- Pussing av samtlige piper utvendig samt skiftet beslag og duenetting
- Innvendig kanalrens av luftepiper
- Samtlige vinduer og balkongdører malt utvendig
- Samtlige balkongdekker behandlet inkludert sidekant
- Fjernet løs puss og reparert (pusset) sokkel på bygningene samt fjernet gammel maling og malt med maling beregnet for mur som slipper fuktighet ut av betongen
- Maling av samtlige oppganger (vegger og gelender samt rundt vinduer)
- Maling av kjellergulv (ikke medtatt vaskerier)
- Kjellerdørene ble pusset og lakket samt listverk og terskler utbedret
- Garasjedørene ble pusset og lakket
- Utvendig treverk i hagen samt utvendige søppelhus pusset og behandlet med beis
- Forsterket innfesting av ytterdører (dørene er tunge og feste er for dårlig i veggen/åpningen)
- Skiftet ringetablå i samtlige oppganger (utført av Møller-Undal, se nedenfor)
- Skiftet porttelefoner i samtlige leiligheter (utført av Møller-Undal, se nedenfor)
- Det ble i 2010 skiftet ringetablå/callinganlegg utenfor samtlige oppganger (infrastruktur ikke skiftet). Det ble i tillegg skiftet porttelefoner i samtlige leiligheter.

2007 - 2008
- Drenering av grunnmur for bygningene Monrads gate 1A-C ble utført høsten 2007. Det ble gravet grøft langs muren mot gårdsveien og lagt rør og gjenfylt med drenerende masser. Nedløpsrør fra tak, som er ført ned under kjellergulvet, ble reparert våren 2007. Med disse tiltakene skal grunnmuren og bygningskonstruksjonen være sikret mot fremtidige fuktskader. Når kjellergulvet er tilstrekkelig tørt, vil vaskeriet i Monrads gate 1B få ny gulvmaling.
- Samtidig med dreneringsarbeidet ble gårdsveien i Monrads gate 1-3 utbedret. Belegningssteinen ble tatt opp, og det gamle bærelaget fjernet. Det er lagt ny fiberduk, og nytt bærelag som fundament for belegningssteinen. Siste del av arbeidene, utenfor Monrads gate 3D, blir tatt våren 2008.
- Kapasiteten på utendørs sykkelparkering i stativ er doblet i Monrads gate, og oppussingen av sykkelrommet utenfor Monrads gate 1C er ferdigstilt. Vinteren 2007-08 er et redskapsrom i kjelleren i Ringgata 2B oppgradert til møterom.

1998 - 2002
- Følgende arbeider ble gjort i årene 1998-2000: Utskifting av alle loftsluker og loftsvinduer, maling av vinduskarmer på alle fasader, vask/høytrykkspyling og impregnering av alle teglfasader, overflatebehandling av alle balkongplater, maling av karnapper, trapperomsfasader og sokler. I tillegg er det tatt med reparasjon av gulvene i vaskeriene, og utskifting av pipeløp i fyrhus.

- Følgende arbeider ble gjort i årene 2001-2002: Oppgangene i Monrads gate ble malt i november 2001, mens oppgangene i Ringgata ble malt i januar 2002. På takene ble ca 100 luftepiper reparert for å unngå at murpuss og stein løsner og faller ned.

Forretningsfører
Obos BBL

Forkjøpsrett

Det er ikke forkjøpsrett.

Styregodkjennelse
Overdragelsen krever godkjennelse fra styret ihht. aksjeloven. Eiendomsmegler bistår med innsending av styregodkjennelse, men det er kjøper som bærer risikoen for at overdragelsen godkjennes. Det er kun tillatt med fysiske eiere, ikke juridiske.

Godkjenning kan kun nektes dersom det foreligger saklig grunn. Eventuelle merkostnader som pådras i forbindelse med styregodkjennelsen er kjøpers ansvar.

Ta kontakt med eiendomsmegler for mer informasjon.

Informasjon om fellesgjeld
Kr 234 333,-pr. 19.01.2026

Selskapets totale lån og vilkår:
Bank: OBOS-banken AS
Lånenr.: 98207367567
Lånetype: Annuitetslån
Rentesats: 5,28%
Restsaldo: 56 581 186,00
Innfrielsesdato: 30.03.2053
Type Rente: Flytende rente
Terminer i året 12
IN-avtale: Nei

Bank: OBOS-banken AS
Lånenr.: 98208269038
Lånetype: Annuitetslån
Rentesats: 5,28%
Restsaldo: 16 805 417,00
Innfrielsesdato: 30.05.2054
Type Rente: Flytende rente
Terminer i året 12
IN-avtale: Nei

Ingen sikringsordning eller IN-ordning.

Fellesgjelden kan bli besluttet økt etter utarbeidelse av salgsoppgaven.

Fellesformue
Kr 12 979,- pr. 31.12.2024

Regnskap/Budsjett/Kostnadsøkninger
Regnskapet for 2024 viser et underskudd på kr. 17 873 282 ,- grunnet et større låneopptak.
I budsjettet for 2025 legges til grunn et underskudd på kr. 422 500,-
Regnskap og budsjett for 2025 og 2026 er ikke forelagt megler pr. dags dato.

Vedtekter og husordensregler
Vedtektene og husordensreglene er vedlagt salgsoppgaven.

Beboernes forpliktelser og dugnader
Vi oppfordrer alle interessenter til å sette seg inn i aksjelagets vedtekter, husordensregler, protokoller, regnskap m.m. Dugnad må påregnes.

Dyrehold
Hundehold er ikke tillatt, med unntak av førerhund for blinde.

I spesielle tilfeller kan man imidlertid søke styret om tillatelse til hundehold, der det kreves dokumentasjon for hundeholdets berettigelse. Det vil i hvert enkelt tilfelle bli løpende vurdert om hundeholdet er til ulempe for andre aksjonærer eller beboere. Berørte naboer skal ha rett til å uttale seg, før styret fatter vedtak.

Det er ikke tillatt å lufte hund på boligselskapets område. Hunder skal holdes i bånd på selskapets eiendom.

Aksjeselskapets forsikring
Gjensidige Forsikring
Polisenr. 79519925

Tomt

Beskrivelse av tomt
Tomtestørrelse: 2 888 kvm (Eiertomt)
Tomten er fellesareal. At tomten er fellesareal innebærer at aksjeselskapet eier og disponerer over de aktuelle områdene i fellesskap. Dette gir ikke hver enkelt leilighet en eksklusiv rett til bruk eller å disponere arealene, med mindre annet er uttrykkelig avtalt i avtale eller at det følger av vedtektene.

Adkomst
Det vil bli skiltet med Nordvik-visningsskilt under annonserte visninger.

Områdebeskrivelse

Beskrivelse av nærområdet
Velkommen til Monrads gate 1C!

Leiligheten ligger i en av Tøyens mest populære gårder, midt i hjertet av en spennende og livlig bydel. Her bor du i et nabolag som kombinerer urbant mangfold med grønne oaser, kultur, fellesskap og et rikt utvalg av kaféer, restauranter og aktiviteter – rett utenfor døren.

Bare et steinkast unna finner du den vakre Botanisk hage – en grønn perle i byen, perfekt for rolige morgener, ettermiddagsturer eller en kaffe på hagekaféen. I umiddelbar nærhet ligger også Tøyenbadet og Tøyenparken, kjent for sine store grøntområder, joggeløyper og som årlig vertskap for Øyafestivalen – en av Norges største musikkfestivaler.

Området byr på et pulserende byliv med populære steder som Postkontoret, Skatten og Pillefyken, og med kort vei til Tøyen Torg er du aldri langt unna et hyggelig måltid, god kaffe eller spennende kulturarrangementer. Deichman Tøyen, Interkulturelt Museum og Gamle

Munch gir området et mangfoldig og levende kulturliv.

Transportmulighetene er i særklasse med T-bane, buss og trikk kun få minutter unna. Tøyen stasjon gir deg tilgang til alle T-banelinjer, og Oslo sentrum når du på få minutter. Her bor du midt i byen – men likevel rolig og skjermet for biltrafikk.

Monrads gate tilbyr det beste av to verdener: et fredelig og grønt bomiljø – midt i storbyen.

Aksjelaget er veldrevet og kan vise til en god vedlikeholdshistorikk. Fellesarealene ble tidligere kåret til Oslos beste hageanlegg, og hagen er virkelig et høydepunkt. Her blomstrer det gjennom hele sesongen – med magnolia og tulipaner om våren, grilling ved fontenen på sommeren, og høstlige frukter som epler, rips, pærer og plommer. Hvert år arrangeres det sommerfest med mat, drikke, quiz og live-musikk – et ekte høydepunkt for beboerne.

Selve leiligheten har en svært gjennomtenkt planløsning med flere oppholdssoner, god takhøyde og store vindusflater som gir rikelig med naturlig lys. Her har du alt du trenger – i perfekt balanse mellom funksjonalitet, komfort og atmosfære.

Dette er et sted man virkelig trives – og som det blir vanskelig å forlate.

Offentlige forhold

Ferdigattest/brukstillatelse
Det foreligger ikke ferdigattest, men ekspedisjonsdokument datert 1947. Ekspedisjonsdokument er forgjengeren til ferdigattest. Ekspedisjonsdokumentet er ferdig attestert, og dokumenterer at bygget er registrert lovlig oppført. At ekspedisjonsdokument eksisterer, gir ingen garanti for at bygget er oppført i henhold til tillatelsen og gjeldende regelverk eller at det senere er utført arbeid på bygget som ikke er byggemeldt eller godkjent.

I forbindelse med våtromsrehabiliteringen er det utstedt ferdigattest for modernisering av bad/ utskiftning av innvendige røranlegg, datert 2015, i tillegg foreligger det ferdigattest for ny vannledning til bygg, datert 2015.

Dagens planløsning i boligen stemmer overens med byggetegning fra 1939, det er i dag bygget en sovealkove i stueområdet.

Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Stikkledninger fra eiendommen og ut til kommunalt nett er private, vedlikeholdsansvaret påhviler sameieteierborettslagetboligaksjeselskapet. Adkomst via offentlig vei.

Regulerings- og arealplaner

Reguleringsplanen som følger eiendommen er helt eller delvis opphevet som følge av bystyrets vedtak 23.09.2015, sak 262 Kommuneplan 2015 - Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn. Se kommunens hjemmeside for ytterligere informasjon. Eiendommen er regulert til "byggeområde for boliger". For mer informasjon om reguleringsforhold kontakt megler eller søk på saksnummer/adresse/gnr. bnr på plan- og bygningsetatens hjemmeside.

Pågående byggesaker:
Hagegata 19 - utvidelse av skolegård - Tøyen skole
Saksnummer 2025/22404 - Byggesak
Mottatt sak 01.12.2025
Status: Under behandling

Hagegata 1 - utskifting av 12 vinduer mot bakgård
Saksnummer 2025/07641 - Byggesak
Mottatt sak 12.09.2025
Kobling: Denne saken er en fortsettelse av sak 202555289 som er avsluttet
Status: Under behandling

Sørligata 46 B - bruksendring av 1. etasje fra bolig til næring og fasadeendring
Saksnummer 2026/00498 - Byggesak
Mottatt sak 14.01.2026
Status: Under behandling

Økernveien 7 - bruksendring og etablering av teknisk rom for nytt signalutstyr til T-banen
Saksnummer 2025/19409 - Byggesak
Mottatt sak 25.10.2025
Kobling: Denne saken er en fortsettelse av sak 202457156 som er avsluttet
Status: Tillatelse til tiltak gitt

Hagegata 30 - ombygging og oppgradering av studentleiligheter
Saksnummer 2026/00609 - Byggesak
Mottatt sak 19.01.2026
Status: Under behandling

Hagegata 30 - ombygging av boligblokk
Saksnummer 2025/17930 - Byggesak
Mottatt sak 24.10.2025
Kobling: Denne saken er en fortsettelse av sak 202304061 som er avsluttet
Status: Under behandling

Pågående plansaker:
Detaljregulering , Ensjøveien 3-15 (NRK Normannsløkka)
Saksnummer 2025/06870 - Plansak
Mottatt sak 11.09.2025
Kobling: Denne saken er en fortsettelse av sak 202202903
Status: Under behandling
Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av Norsk rikskringkastings (NRK) fremtidige hovedkontor og kringkastingshus på Normannsløkka (Ensjøveien 3, 5 og 7). Det nye hovedkontoret skal tilrettelegge for at NRK på

en best mulig måte kan utøve sitt samfunnsoppdrag. Planen omfatter i tillegg eiendommene Ensjøveien 9, 11, 13, 15a og 15b, slik at det kan legges til rette for ny utvikling av nærings- og sentrumsfunksjoner. I tillegg omfatter planen en mindre del av Kampen park for å tilrettelegge for gangbro over Gjøvikbanen.
Planen har til hensikt å sikre gode forbindelseslinjer og attraktive byrom av høy kvalitet slik at planområdet blir godt integrert i byen rundt.

Detaljregulering , Gladengveien 1 og Ensjøveien 14 (Ensjøhjørnet)
Saksnummer 2025/06901 - Plansak
Mottatt sak 11.09.2025
Kobling: Denne saken er en fortsettelse av sak 201918011
Status: Under behandling
Ensjøhjørnet AS, ved Selmer Eiendom AS foreslår å omregulere Gladengveien 1 og Ensjøveien 14 fra forretning, kontor, bevertning og allmennyttig formål (kultur, helse, trim og undervisning), bolig, industri til bolig, forretning, bevertning, annen offentlig eller privat tjenesteyting. Det foreslås i hovedsak boligbebyggelse i en kvartalsstruktur med opptil 8 etasjer + takoppbygg. Det legges opp til næringsarealer i 1. etasjer plassert i en base.
Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget.

Detaljregulering , Ensjøveien 16 - 22
Saksnummer 2025/09924 - Plansak
Mottatt sak 17.09.2025
Kobling: Denne saken er en fortsettelse av sak 202209626
Status: Under behandling
Ensjøveien Utvikling AS foreslår å omregulere Ensjøveien 16-22 fra industri til forretning, tjenesteyting, kontor, hotell, bevertning og håndverksvirksomhet. Planforslaget legger opp til påbygg på to eksisterende bygninger, samt et nybygg. Det foreslås næringsbebyggelse med høyder som tilsvarer 2 etasjer og 6-7 etasjer med en maksimal utnyttelse på 30 000 m² BRA. Planforslaget sikrer også to gatetun, samt deler av parken Østre parkdrag. Plan- og bygningsetaten anbefaler hovedgrepet med næringsutvikling, nye møteplasser og ombruk, men anbefaler likevel ikke planforslaget, blant annet fordi utnyttelsen er for høy.

Odelsrett
Det hviler ikke odelsrett på eiendommen.

Konsesjon
Kjøp av eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Dersom eiendommen er større enn 2 mål plikter kjøper å undertegne dokumenter i forbindelse med søknad om konsesjonsfrihet.

Tinglyste heftelser og rettigheter
På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

301/229/84:
19.01.1939 - Dokumentnr: 400547 - Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om benyttelse
Forbud mot generende bedrift
Gjelder denne registerenheten med flere

02.05.1939 - Dokumentnr: 403354 - Best. om vann/kloakkledn.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Gjelder denne registerenheten med flere

24.06.1939 - Dokumentnr: 404565 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

11.11.1939 - Dokumentnr: 407494 - Best. om vann/kloakkledn.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Gjelder denne registerenheten med flere

26.03.1940 - Dokumentnr: 402131 - Best. om vann/kloakkledn.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Gjelder denne registerenheten med flere

26.09.1940 - Dokumentnr: 405918 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om kloakkledning
Med flere bestemmelser
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Gjelder denne registerenheten med flere

17.06.1943 - Dokumentnr: 403263 - Erklæring/avtale
Bestemmelser om brannvegg/-dør
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
Gjelder denne registerenheten med flere

20.05.1964 - Dokumentnr: 506967 - Erklæring/avtale vedr. frysebokshus.
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet

14.12.1993 - Dokumentnr: 64091 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk nettstasjon nr. 1769

10.06.2004 - Dokumentnr: 38802 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Vegloven vedr. AVFALLSBOD
Kan ikke slettes uten samtykke fra Direktøren for Plan- og Bygningsetaten i Oslo.

26.11.2008 - Dokumentnr: 958324 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Hafslund Celsio AS
Org.nr: 977 296 919
Tidsubegrenset rett til vederlagsfritt å legge fjernvarmerør - 2xDN 500 på eiendommen
Med flere bestemmelser
Kan kun slettes av hjemmelshaver og rettighetshaver i fellesskap
Gjelder denne registerenheten med flere

13.01.1939 - Dokumentnr: 400400 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:0301 Gnr:229 Bnr:165

17.08.1940 - Dokumentnr: 405060 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0301 Gnr:229 Bnr:107

17.08.1940 - Dokumentnr: 405061 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0301 Gnr:229 Bnr:85

17.08.1940 - Dokumentnr: 405062 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0301 Gnr:229 Bnr:105

Øvrige kjøpsforhold

Diverse
Aksjeboligmodellen innebærer at aksjeselskapet eier eiendommen, mens aksjeeierne eier aksjer i aksjeselskapet som gir aksjeeier leierett til en bestemt bolig.

Aksjeeierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av aksjeeierne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre aksjeeieres mislighold, eller der boligaksjeselskapet sitter på fraflyttede og/eller usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.

Aksjeboligselskapet har legalpanterett i andelen for krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra selskapet på inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp. Legalpanteretten følger av borettslagsloven § 5-20, da denne gjelder tilsvarende for boligaksjeselskaper, jf borettslagsloven §1-4.

Kjøper og selger er forpliktet til å undertegne standard kjøpekontrakt utarbeidet av Nordvik i forbindelse med eiendomstransaksjonen. Kjøpekontrakt kan besiktiges hos eiendomsmegler før bud inngis. Kontakt eiendomsmegler for spørsmål.

Selger leverer eiendommen i ryddig og rengjort stand.

Overtagelse
Overtakelse skjer etter avtale med selger.

Før boligen overleveres kjøper, skal fullt oppgjør og omkostninger være mottatt på meglers klientkonto.

Sentrale lover
Salg av aksjeleiligheter reguleres av kjøpsloven. Ved dette salget skal imidlertid avhendingslovens bestemmelser komme til anvendelse så langt de passer.

Generelle bestemmelser
Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakkyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene.

Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelser sammenlignet med det som er byggemeldt/godkjent. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.

Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.

Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.

Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.

Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Boligkjøperforsikring
I samarbeid med Storebrand og HELP tilbyr Nordvik Boligkjøperpakke til våre boligkjøpere. Boligkjøperpakken er et gunstig forsikringskonsept som inneholder alle de forsikringene du trenger til den nye boligen din.

Boligkjøperpakke Leilighet inneholder:
Boligkjøperforsikring fra HELP, flytteforsikring og innboforsikring Super.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen. Forsikringen gjelder i 5 år fra overtakelsen.

Flytteforsikring dekker skade på eiendeler under flytting ved plutselig og uforutsett hendelse som oppstår under transport eller i forbindelse med bæring mellom bolig, bil eller lagringssted. Forsikringen varer i 1 år fra budaksept.

Innboforsikring Super dekker tingene dine ved blant annet tyveri, brann eller vannskader. Vår beste innboforsikring Super inkluderer blant annet uflaksforsikring, bistand ved ID-tyveri og psykologhjelp ved alvorlige hendelser hjemme. Forsikringen gjelder i 3 måneder fra overtakelsesdatoen av ny bolig.

Velger du Boligkjøperpakke Leilighet+ får du i tillegg renteforsikring:
Renteforsikringen kan hjelpe deg med rentekostnaden og forsikringspremien på din primærbolig som skal selges, hvis salgsprosessen fører til at du må betale rentekostnader på to lån. Forsikringen gjelder i 9 måneder (3 måneder karenstid) og dekker inntil 15 000 kroner i måneden.

Boligkjøperforsikring fra HELP kan også kjøpes separat og inkluderer da flytteforsikring fra Storebrand.

Boligkjøperpakke/Boligkjøperforsikring må tegnes senest ved kontraktsignering og gjelder fra overtakelsen. Kjøper blir kontaktet av Storebrand med et tilbud på videre forsikring av innbo.

Se pris og mer informasjon om forsikringene i produktarket vedlagt salgsoppgaven, eller ta kontakt med megler.

Betalingsbetingelser
Oppgjør skal betales i en samlet innbetaling fra norsk bank. Betaling fra utlandet tillates kun i unntakstilfeller og dersom det er avklart med megler i anledning avtaleinngåelse (budaksept).

Viktig informasjon om budgivning
Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til selger. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger.

Bud kan legges inn på eiendommens finn-annonse ved å trykke på knappen «gi bud» eller via vår hjemmeside. Bud kan legges inn på eiendommens annonse på hjem.no/finn.no ved å trykke på knappen «gi bud» eller via vår hjemmeside. Ved elektronisk budgivning legges bud inn ved å benytte BankID. Bud kan også inngis på budskjema vedlagt i salgsoppgaven.

Før megler formidler bud til selger, skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til megler.

Dersom budgiver skal by på eiendommen i henhold til kjøpsfullmakt må megler kontaktes i forkant av budgivning. Ved bruk av kjøpsfullmakt, må fullmakten oversendes til megler i forkant av budgivning.

Kjøper kan ikke kreve at eiendommen tinglyses på andre

enn kjøper. Om kjøper ønsker at noen andre skal stå som hjemmelshaver, må det tas forbehold om dette i budet. Selger kan velge å ikke akseptere dette.

Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Senere bud må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist til at megler, så langt det er nødvendig og mulig, kan videreformidle budet og eventuelle forbehold til alle involverte parter og legge til rette for at disse får tid til å områ seg, jf. forskrift om eiendomsmegling § 6-3.

Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser bør skje senest 10 minutter før fristens utløp. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selgeren, når budet er gitt innenfor akseptfristene ovenfor.

Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
Megler kan ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

For mer informasjon om budgivningsprosessen, se «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven, eller ta kontakt med megler.

Tilbud på finansiering
Du kan søke om boliglån hos vår samarbeidspartner Storebrand, og få svar på dagen.

Med boliglån i Storebrand kan du være trygg på at du til enhver tid har blant markedets mest konkurransedyktige renter. Du vil bli tatt godt vare på av et av Norges beste servicemiljøer innen bank.

Som kunde i Storebrand Bank får du en fast kontaktperson å forholde deg til, som vil gi deg gode råd og god hjelp med kort svartid. Søk om boliglån i Storebrand og få

· Enkel søknad - og etableringsprosess
· Svar på dagen
· Fast kontaktperson å forholde deg til
· Trygghet for at du alltid har konkurransedyktige betingelser

Ta kontakt på telefon 22 31 22 21 eller nordvik@storebrand.no. Les mer på storebrand.no/nordvik.

Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

Hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Etter hvitvaskingsloven er eiendomsmegler pålagt å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper.

Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager anses misligholdet vesentlig, og selger har rett til å heve avtalen og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning. Dersom det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må eiendomsmegler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i et slikt tilfelle ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha et krav mot selger etter avhendingsloven.

Hvis kundetiltak ikke lar seg gjennomføre, vil Nordvik Eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personopplysningsloven
Personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med personopplysningsloven. Ved å registrere deg som interessent og/eller budgiver eller kjøpe vil vi innhente, behandle og registrere personopplysninger om deg.

Eiendomsmeglingsforetak har plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Denne oppbevaringsplikten begrenser muligheten for å få slettet personopplysninger. Du kan lese mer om Nordviks behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på nordvikbolig.no/personvern.

Om oppdraget

Meglers vederlag

Vedlegg til salgsoppgaven
Vedleggene er en del av den komplette salgsoppgaven.

Det er viktig at interessenter setter seg godt inn i vedleggene og kontakter megler med eventuelle spørsmål før bud inngis.

Status salgsoppgave
Salgsoppgaven er sist endret 30. januar 2026

Ansvarlig megler
Truls Martin Nygaard, Eiendomsmegler MNEF / Partner
Tlf. 47629151

Meglerforetaket
Nordvik Majorstuen
Sørkedalsveien 8C
0369 OSLO
Juridisk navn: Majorstuen Eiendomsmegling AS
Org. nr.: 914449936

Samarbeidspartnere og foretak med tilknytning til Nordvik
Meglerforetaket og Nordvik-kjeden samarbeider med en rekke foretak som tilbyr produkter eller tjenester i forbindelse med megleroppdraget.

- Storebrand leverer boligselgerforsikring, finansieringsløsninger og forsikringer til kjøper
- Help forsikring leverer boligkjøperforsikring
- Flytte- og lagringstjenester gjennom Loyalty, oppussing gjennom Steddy, bredbånd levert av Telenor, alarm levert av Sector alarm, strøm levert av Fjordkraft og Fortum og utleietjenester levert av Utleiemegleren. Hvilke tilbud kjøper og selger får i forbindelse med oppdraget kan variere ut fra hvor i landet eiendommen ligger.

Nordvik Bolig AS, som er franchisegiver for Nordvik-kjeden, eier aksjer i Bomega AS (Hjem.no). Majorstuen Eiendomsmegling AS har indirekte eierskap i Bomega AS.

Monrads gate 1C

Nabolaget Munchmuseet/Enerhaugen vestre - vurdert av 185 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

- Enslige
- Studenter
- Etablerere

Skoler

Tøyen skole (1-7 kl.) 351 elever, 17 klasser	**2 min** 0.1 km
Vahl skole (1-7 kl.) 199 elever, 13 klasser	**6 min** 0.5 km
Kampen skole (1-7 kl.) 495 elever, 21 klasser	**11 min** 0.8 km
Sofienberg skole (8-10 kl.) 429 elever, 30 klasser	**11 min** 0.9 km
Jordal skole (8-10 kl.) 616 elever, 46 klasser	**16 min** 1.3 km
Hersleb videregående skole	**9 min**
Elvebakken videregående skole 576 elever	**19 min** 1.6 km


Offentlig transport

Tøyen skole Linje 5N, 60	**1 min** 0.1 km
Tøyen Linje 1, 2, 3, 4, 5	**3 min** 0.2 km
Lakkegata skole Linje 17	**10 min** 0.8 km
Tøyen stasjon Linje RE30, R31	**13 min** 1 km
Oslo S Totalt 24 ulike linjer	**19 min** 1.5 km

Barnehager

Min Árbi	**2 min**
Heibergløkka barnehage (1-5 år... 27 barn	**3 min** 0.2 km
Sommerfryd barnehage (1-5 år) 83 barn	**4 min** 0.3 km

Aldersfordeling



Område	Personer	Husholdninger
Munchmuseet/Enerhaugen vestre	2 048	1 272
Oslo og omegn	999 185	490 708
Norge	5 425 412	2 654 586

Opplevd trygghet

Veldig trygt 75/100

Naboskapet

Høflige 62/100

Kvalitet på skolene

Bra 51/100

Primære transportmidler

- Tog/t-bane
- Gående

Sport

Tøyen skole	2 min
Schubelersgate friområde balløø...	2 min
Tøyen Fitness og Tr.senter	4 min
CrossFit Gamlebyen	6 min

«Polig strøk med hyggelige mennesker og en fin park rett i nærheten»

— Sitat fra en lokalkjent

Kollektivtilbud
Veldig bra 95/100

Shoppingutvalg
Meget bra 87/100

Serveringstilbud
Meget bra 86/100



Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen.
Copyright © Finn.no AS 2026

Tilstandsrapport

Monrads gate 1C, 0577 Oslo

Innledning

Denne rapporten beskriver eventuelle skader og avvik på bygningsdeler innenfor oppdragets rammer – positive egenskaper fremheves normalt ikke. Undersøkelsen er utført i henhold til forskrift til avhendingslova og omfatter i hovedsak visuell inspeksjon, supplert med målinger der forskriften krever det.

Forutsetninger

Omfang
Rapporten er utarbeidet i henhold til kravene i forskrift til avhendingslova og omfatter vurderinger av de forholdene forskriften krever undersøkt. Ved valg av tilstandsgrad legges versjon av NS 3600:2018 (teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) til grunn.

Begrensninger
Undersøkelsene utføres visuelt, med unntak av stikkprøver som forskriften krever. Konstruksjoner åpnes ikke, med unntak av hulltaking ved fuktmåling der forskriften krever dette, og hvor kunde/eier har gitt tillatelse. Rapporten gir ingen garanti for at det ikke finnes skjulte feil eller mangler.

Utvendige konstruksjoner inspiseres normalt fra bakken. Bygningsdeler skjult av snø eller uflyttbare gjenstander vurderes ikke, og innfelte belysninger demonteres normalt ikke på grunn av skade- og kompetanserisiko.

Tilleggsbygninger som garasje, anneks og boder beskrives kun kort og vurderes ikke tilstandsmessig, med mindre en slik vurdering er bestilt som tilleggstjeneste.

Horisontal- og vertikalmålinger av gulv, vegger og himlinger inngår ikke, med unntak av fallforhold i våtrom. Dersom planlagt bruk eller ombygging krever rette flater, bør fagkyndig gjennomføre nødvendige målinger under visning og før kjøp.

Vurderinger av elektrisk anlegg og VVS-installasjoner er forenklet, og det anbefales å kontakte spesialist for grundigere kontroll.

Eventuelle bilder er kun eksempler og viser ikke alle forhold eller avvik.

Informasjon om tilknyttede arealer, fellesarealer, oppgraderinger, oppvarmingskilder, årstall og generelle opplysninger er basert på opplysninger fra selger eller selgers representant, hvis ikke annet er oppgitt.

Rapporten viser kun synlige avvik innen oppdragets omfang og dekker ikke alle forhold, for eksempel sidebygninger, etasjeskiller, pipe og ildsteder, trapper, innvendige overflater utover forskriftens krav, kjøkkeninnredning, fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt eller arealet har særlig tilknytning til boligen), utendørsanlegg, boligens lovlighet, geotekniske forhold, radon, stikkledninger, statikk, tilbehør, hvite- og brunevarer, funksjonstestinger, støttemurer, skjulte installasjoner, lyd- og støyforhold, bagatellmessige forhold uten vesentlig betydning, samt normal slitasje i forhold til alder.

Rapporten viser hvilke elementer som omfattes av oppdraget. Ved behov for vurderinger utover det som dekkes av rapporten, anbefales ytterligere undersøkelser av fagkyndig. Dersom det finnes avvik, må du som bruker vurdere om tiltak er nødvendig og økonomisk fornuftig. Rapporten angir normalt ikke konkrete tiltak, da dette krever videre vurdering.

Gyldighet
Rapporten gjelder i ett år fra befaringstidspunktet, eller frem til en ny kjøper blir bundet til kjøpet, avhengig av hva som inntreffer først. Selges eiendommen ikke innen ett år, må det gjennomføres ny befaring og rapporten oppdateres. Rapporten gjelder kun for eiendommens tilstand på befaringstidspunktet og gir ingen garantier for fremtidige forhold. Eventuelle skader eller endringer etter befaringen dekkes ikke, og selger må kontakte oss for oppdatering og dokumentasjon av eventuelle nye forhold. Rapporten kan ikke brukes ved flere salg innen gyldighetsperioden.

Selgers og kjøpers ansvar
Rapportens utførende er ikke ansvarlig for tilbakeholdt eller uriktig informasjon som kan påvirke tilstandsrapporten. Rapporten fritar ikke

kjøper fra undersøkelsesplikten. Selger eller selgers representant plikter å kontrollere rapporten og gi tilbakemelding på eventuelle feil eller mangler før den tas i bruk. Avdekker rapporten potensielle problemområder, anbefales det å engasjere fagperson for videre undersøkelser.

Arealer og rombetegnelser
Ved mindre annet er spesifisert, oppmåles arealene med håndholdt avstandsmåler og avrundes til nærmeste kvadratmeter, i samsvar med NS 3940:2023 Tillegg A og forskrift til avhendingslova. Opplysningene om areal kan ikke alene legges til grunn for beregning av markedsverdi. Oppmålingen tar ikke hensyn til bruksendringer, lovlighet eller sikkerhetsforhold.

Rom omtales etter faktisk bruk under befaringen og kan avvike fra godkjente tegninger eller gjeldende byggeregler. Eventuelle godkjente tegninger er ikke kontrollert mot dagens bruk, med mindre det er særskilt nevnt i rapporten. Dersom det foreligger ulovlige bruksendringer, kan kommunen kreve at disse rettes. At et rom er oppgitt som rom for varig opphold betyr ikke nødvendigvis at det er eller kan bli godkjent etter gjeldende forskriftskrav.
Rom utenfor boenheten som eieren har opplyst tilhører boligen, fremkommer som BRA-e. Eierforholdet er ikke kontrollert, og slike rom kan noen ganger omdisponeres av borettslag eller sameie, noe som kan påvirke boligens BRA-e.

Definisjoner
- Avvik: Tilstand som er dårligere enn referansenivået.
- Referansenivå: Forhåndsdefinerte krav til tilstand som gjelder for bygningsdelen.
- Erfaringsbasert funksjonstid: Indikator for antall år en bygningsdel forventes å opprettholde funksjonen.
- Usikker fremtidig funksjon: Tidsperiode med økt risiko for redusert funksjon eller funksjonssvikt.
- Fuktsøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr som fuktindikator eller visuelle observasjoner.
- Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr, blant annet hammerelektrode og pigger.
- Råte: Nedbrytning av tre forårsaket av sopp eller andre organismer som fører til gradvis tap av masse og fasthet, ofte forandringer i struktur og farge.
- Bom i flis: Flis med hul lyd der flisen er helt eller delvis løs, og det er tegn til fremtidig funksjonssvikt.
- Flis med hul lyd: Flis med hul lyd under deler av flisen når man banker på den, men flisen sitter godt fast, og det er ingen tegn til riss i fuger.
- Muggsopp: Sopp som blant annet vokser på bygningsmaterialer, og sjelden medfører nedbrytning av disse.
- Skadedyr: Dyr som kan skade bygningen, som gnagere og treødeleggende innsekter.
- Hulltaking: Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner.
- Normal slitasje: Forventet slitasje av materiale i overflaten etter alder, basert på enkle, visuelle observasjoner.
- Fagmessig utførelse: Bygget i henhold til lov, forskrift, preaksepterte eller dokumenterte faglige løsninger, standarder, normer, monteringsanvisninger og god håndverksmessig utførelse.
- Kvalifisert elektrofaglig person: Elektrofagarbeider med kompetanse som tilfredsstiller kravene i forskrift.
- Fellesdel: del av bygning som brukes i forbindelse med to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.

Mer om dette oppdraget

Rapporten omfatter kun den aktuelle boligen. Felles bygningsdeler under boligsammenslutningens ansvar er ikke vurdert. Unntak kan gjøres hvis boenheten har vedlikeholdsplikt for en bestemt bygningsdel (og dette er opplyst til undertegnede), eller der en bygningsdel etter vår faglige og skjønnsmessige vurdering har særlig nær tilknytning til boligen. Unntak gjøres kun for bygningsdeler som etter forskriften (Tryggere Bolighandel) skal vurderes. Rapporten viser senere hvilke bygningsdeler som er vurdert og inkludert.

Det anbefales å innhente tilgjengelig informasjon om fellesdelenes tilstand, for eksempel gjennom vedlikeholdsplaner, tilstandsrapporter eller lignende. Det bør også undersøkes om det er planlagt vedlikehold eller rehabilitering som kan påvirke boligsammenslutningens økonomi og kostnadsfordeling.

Boligen var møblert under befaringen, og undersøkelsen er gjennomført med de begrensninger dette medfører. Tyngre og større møbler er ikke flyttet på, og skjulte områder bak disse er derfor ikke kontrollert.

Tilstandsgradene

Bygningsdelene som inngår i oppdraget, tildeles en tilstandsgrad (TG). Tilstandsgraden reflekterer resultatet av de undersøkelser som er utført innenfor oppdragets rammer, og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk (referansenivå).

Generelt er referansenivået byggeforskrifter som gjaldt da boligen eller bygningsdelene ble oppført. Normal bruksslitasje som er vanlig for bygningens eller bygningsdelens alder, regnes ikke som avvik. For enkelte områder legges dagens forskriftskrav til grunn, slik det fremkommer i forskriften til avhendingslova.

Tilstandsgrad 0 / TG 0 gis når bygningsdelen ikke har noen avvik. Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

Tilstandsgrad 1 / TG 1 gis når bygningsdelen bare har mindre avvik. Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.

Tilstandsgrad 2 / TG 2 gis når bygningsdelen har vesentlige avvik. Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden brukes også når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av større skader eller følgeskader.

Tilstandsgrad 3 / TG 3 gis når bygningsdelen har store eller alvorlige avvik. Bygningsdelen har kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Graden brukes også ved påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

Tilstandsgrad IU / TG IU brukes unntaksvis når det ikke har vært mulig å undersøke bygningsdelen. Eksempler kan være snødekket tak og krypkjeller uten inspeksjonsmulighet på undersøkelsestidspunktet.

For valg av tilstandsgrad gjelder de kriteriene som fremgår av den til enhver tid gjeldende bransjestandarden for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

Kostnadsestimat ved TG 3


Ved tilstandsgrad 3 gis et forsiktig anslag på hva det kan koste å utbedre avviket som utløser graden. Dette er kun en veiledende vurdering og må ikke oppfattes som et tilbud fra entreprenør eller håndverker. Det kan også finnes forhold som ikke fremkommer av rapporten. Faktiske kostnader vil variere etter grundigere undersøkelser, skadeomfang, valgt løsning, materialer og lokale priser. Rapporten bruker nivåene nedenfor.

Under 20 000 kr	20 000-100 000 kr	100 000-200 000 kr	200 000-500 000 kr	Over 500 000 kr

Sammendrag

Fordeling av tilstandsgrader

Basert på utførte undersøkelser



TG 2, TG 3 eller IU

TG 2 **Vesentlige avvik (5)**

Vannbåren varme, Vannledninger, Gulv, avløp og vannrør i kjøkken, Overflater (Bad - 3. etasje), Dører

IU **Ikke undersøkt (1)**

Kontroll i tilliggende konstruksjoner (Bad - 3. etasje)

Oversikten viser bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2, 3 eller IU i denne rapporten. For en fullstendig forståelse av vurderingene og alle detaljer, anbefales det å lese hele rapporten nøye.

Helse, miljø og sikkerhet

Punkter hvor det er avdekket åpenbare forhold som kan påvirke helse, miljø og sikkerhet

Elektrisk anlegg

Les mer om dette lengre ned i rapporten

Vurderinger

Utvendig

Vinduer

TG 1

Vinduer med isolerglass, produsert i 2024.

Vurderte forhold: Om det er synlig tegn til punkteringer og innsetningsdetaljer (beslag, vannbord, omramming, karm og ytre tetting). Merk at punkterte glass kan være vanskelig, eller i noen tilfeller umulig, å oppdage ved visuell inspeksjon.

Dører

TG 2

Brann- og lydklassifisert entrédør, produsert i 1990.

Vurderte forhold: Innsetningsdetaljer, hvor dette er synlig.

Avvik:

- Døren treffer karmen ved åpning og lukknig. Dette kan gi økt slitasje over tid og gjøre døren hard å åpne eller lukke. Justeringer anbefales.

Våtrom

Om rommet - Bad - 3. etasje

Badet er ifølge pusset opp i 2013.
Undersøkelsen er basert på det som er synlig. Det er fremlagt våtromsertifikat på oppussingen.

Overflater - Bad - 3. etasje

TG 2

Fliser på gulv og vegg. Slette overflater i himlingen.

Vurderte forhold: Overflater kontrollert med tanke på forhold som kan indikere fuktskade og egnethet ved vindu/dør i våtsone. Banketest etter bom (hulrom under flis) er utført som stikkprøver - ikke alle fliser. Fall til sluk og høydeforskjell topp mellom overkant gulv/topp slukrist er målt med linjelaser. Fall er målt ved stikkprøver - flatere partier kan forekomme uten å bli avdekket.

Avvik:

- Riss observert i flisefugene. Dette skyldes ofte fuktbelastning over tid, bevegelser i underlaget eller at fugemassen har blitt sprø. Følg tilstanden jevnlig, og vurder videre undersøkelser dersom rissene øker.

- Det er registrert bom i fliser (hulrom mellom flis og fliselim). Dette kan skyldes flere årsaker, for eksempel manglende vedheft til underlaget, bevegelser i underlaget, temperaturendringer eller fuktbelastninger. Hulrom bak flisene gir økt mulighet for sprekker og løse fliser over tid.

Sluk og tettesjikt/membran - Bad - 3. etasje

TG 1

Sluket er i plast. Synlig membran i sluket.

Vurderte forhold: Punktet er kontrollert med tanke på utførelse, materialvalg, klemring/mansjett, rensemulighet, alder (opplyst av selger) og tegn på utettheter/skadelig fukt.

Membran/tettesjikt: Membranens oppgave er å hindre vann i å trenge inn i underliggende konstruksjoner. Tilstedeværelse, utførelse og full tilstand av skjulte deler kan ikke kontrolleres ved vanlig visuell befaring.

Sanitærutstyr - Bad - 3. etasje

TG 1

Innredning: Skap med glatte fronter.
Sanitærutstyr: Servant, veggfestet klosett, dusj på gulv og opplegg for vaskemaskin.

Vurderte forhold: Sanitærutstyr er kontrollert med tanke på riss, sprekker, svelling, skjolder, avdryppmerker og lekkasjesikring av sisterne. Avløp og vannrør er vurdert ut fra en enkel test avrenning og vanntrykk ved åpen kran og alder.

Avtrekk - Bad - 3. etasje

TG 1

Avtrekk: Mekanisk avtrekk.
Tilluft: Luftespalte med lufttilførsel under dørbladet.

Vurderte forhold: Ventilasjon er vurdert med tanke på avtrekk, overstrømningsmulighet og tilluft. Avtrekk er kontrollert med et enkelt papirark. Det er ikke utført luftmålinger eller vurdering av ventilasjonsfunksjon utover dette.

Kontroll i tilliggende konstruksjoner - Bad - 3. etasje

IU

Tilstøtende vegger er oppført i murverk som ikke gir mulighet for hulltaking i veggkonstruksjonen. Det er isteden benyttet fuktsøk med overflateindikator som en punktvis kontroll, der dette erfaringsmessig er ansett som hensiktsmessig, og det er ikke funnet indikasjoner på fukt utover normale verdier.

Innvendig

Gulv, avløp og vannrør i kjøkken

TG 2

Gulvoverflater består av gulvbord i tre.
Avløpsrør i plast.
Vannrør i plast.

Vurderte forhold: Synlige overflater på gulv er vurdert med tanke på skader, fuktskjolder og knirk i gulv. Det er foretatt overflatemåling med fuktindikator nær vanninnstallasjoner, utført ved stikkprøver. Avløp og vannrør er enkelt testet ved åpen kran (avrenning og trykk). Innredning og hvitevarer er ikke kontrollert. Egne undersøkelser av slitasje og funksjon av innredningen anbefales før kjøp.

Avvik:

- Det mangler automatisk lekkasjestopper i kjøkkenet tilknyttet oppvaskmaskin, som var et krav da rørene skal ha blitt montert. Manglende automatisk lekkasjestopper medfører at vannet ikke stenges automatisk dersom en lekkasje skulle oppstått.

Vannledninger

TG 2

Innvendige vannledninger er av plast (rør-i-rør).
Hovedstoppekran: For å stenge vannet i hele boligen samtidig, må hovedstoppekran for hele oppgangen benyttes, men denne ble ikke funksjonstestet under befaringen.

Vurderte forhold: Synlige vannrør er kontrollert med tanke på materiale, sammenkoblinger, kondens-/termisk isolasjon og hovedstoppekran. Ved rør-i-rør-system er fordelerskap og avledning av lekkasjevann til sluk kontrollert. Skjulte rør er vurdert ut fra opplyst alder på anlegget. Undertegnede har ikke spisskompetanse på området - for en mer teknisk kontroll må en fagspesialist engasjeres.

Avløpsrør

TG 1

Synlige avløpsrør er i plast og metall.

Vurderte forhold: Synlige avløpsrør er kontrollert med tanke på materiale, stakeluker, lufting og synlige sammenkoblinger. Avløpskapasitet er vurdert ved enkel funksjonstest av avrenning på sanitærutstyr. Eventuell lukt fra avløpssystemet er vurdert. Skjulte rør er vurdert ut fra opplyst alder på anlegget. Undertegnede har ikke spisskompetanse på området - for en mer teknisk kontroll må en fagspesialist engasjeres.

Ventilasjon

TG 1

Mekanisk avtrekk fra bad og kjøkken. Lufttilførsel via friskluftsventiler.

Spørsmål til eier:
- Når var anlegget nytt, og er det eventuelt fornyet? Anlegget ble fornyet i 2013.
- Når det sist ble inspisert eller rengjort? Anlegget ble renset i 2025.

Vurderte forhold: Ventilasjonen er vurdert med hensyn til ventilasjonstype, samt om rommene har mulighet for tilluft og avtrekk og om dette generelt kan gi tilfredsstillende luftveksling. Det er ikke utført faktiske luftmengdemålinger eller tekniske vurderinger utover dette.

Vannbåren varme

TG 2

Type: Radiatorer.

Reguleringsventiler:
Spørsmål til eier - er reguleringsventiler trege eller ikke lar seg bruke?
Nei.

Vurderte forhold: Synlige rør for vannbåren gulvvarme er kontrollert med hensyn til materiale, sammenkoblingspunkter, termisk isolasjon og opplysning om reguleringsventiler. Der rørene er innebygde, er vurderingen basert på opplyst alder. Gjennomføringer ut av vegg og opp av gulv er undersøkt der de er tilgjengelige. Undertegnede har ikke spisskompetanse på området - for en mer teknisk kontroll må en fagspesialist engasjeres.

Avvik:

- Vannrør er eldre. Eldre vannrør kan med tiden utvikle sprekker, korrosjon eller problemer i skjøter, noe som kan gi lekkasjer og vannskader. Dette kan skje som en naturlig del av aldringsprosessen.

Andre innvendige forhold

Punktet gjelder videre nevnte forhold:

Avvik:

- Det er noe merkbar knirk, nedbøyninger, glipper i skjøter og skjevheter i gulvet. Dette er normale karakteristikker og på forventes av denne typen gulv.

Elektrisk anlegg

Sikringer av automatsikringer og jordfeilautomater.

Vurderte forhold: Vurderingen av det elektriske anlegget er begrenset til de spørsmål og undersøkelser som følger av forskrift til avhendingslova § 2-18, uten fastsetting av tilstandsgrad. Det presiseres at undertegnede har ikke elektrofaglig kompetanse.

Spørsmål til eier (El-tilsyn):

• Har det lokale el-tilsynet gjennomført tilsyn: **Ukjent**

Ettersom det ikke foreligger el-tilsynsrapport innen de siste fem årene, er det utført en forenklet kontroll av det elektriske anlegget begrenset til punktene i forskrift til avhendingslova (Tryggere bolighandel) § 2-18, uten fastsetting av tilstandsgrad. Kontrollen er begrenset til spørsmål til eier og en enkel visuell kontroll etter:

a. om plugg på varmtvannsbereder er brunsvidd (gjelder eventuell bereder internt i boligen)
b. tegn på termiske skader på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr, og sjekke at kabler er tilstrekkelig festet
c. tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig uten å fjerne kapslinger.

Kontrollen kan ikke sammenlignes med en faglig el-kontroll, og det presiseres at undertegnede ikke har elektrofaglig kompetanse. Elektriske installasjoner er i dag strengt regulert med tekniske krav til installasjonene og kompetansekrav til de som skal utføre arbeidet. Det er bare fagfolk som har de nødvendige kvalifikasjonene som kan utføre el-kontroll. For å kartlegge anleggets tilstand, bør det gjøres en utvidet el-kontroll av en fagkyndig.

Spørsmål til eier (om anlegget):

• Når ble det elektriske anlegget installert eller siste gang totalt rehabilitert: **Ukjent**
• Løses sikringene ofte ut: **Nei**
• Har det vært brann, branntilløp eller varmgang i anlegget: **Nei**
• Finnes det kursfortegnelse, og er antallet sikringer i samsvar med denne: **Ja**
• Er det elektriske anlegget montert eller endret etter 1999: **Ja**
• Foreligger samsvarserklæring: **Nei**

Arbeider utført etter 1999 skal dokumenteres med samsvarserklæring og overleveres til eier. Når slik dokumentasjon mangler, kan det ikke bekreftes at arbeidene er utført i henhold til gjeldende krav. Dette innebærer at det ikke er sikkerhet for at arbeidene er utført av kvalifiserte personell, og det øker muligheten for feil eller mangler på anlegget, slik som brann- eller støtfare. Anlegget bør kontrolleres at en kvalifisert elektrofaglig person, etter Nek 405-2-3 eller tilsvarende.

Samlet vurdering av det elektriske anleggets alder, generelle tilstand og risiko for liv, helse og materielle skader. Bør det elektriske anlegget ha utvidet el-kontroll (NEK 405-2-3 eller tilsvarende): Ja

På bakgrunn av manglende samsvarserklæring bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av kvalifisert elektrofaglig personell etter NEK 405-2-3 eller tilsvarende, for å kartlegge anleggets faktiske tilstand og avklare eventuelt behov for tiltak. Feil eller mangler på det elektriske anlegget kan medføre økt mulighet for brann- og støtfare.

Generell beskrivelse

Generell beskrivelse av boligen

Konstruksjonsoppbygning

Felles bygningsdeler:
- Grunnmur i betong.
- Yttervekker i murverk.
- Yttertak i trekonstruksjon.
- Etasjeskiller i betong.

Oppvarmingssystem

Boligen har radiatorer tilknyttet felles varmeanlegg og vannbåren gulvvarme i bad i følge tidligere salgsoppgave.

Innvendige overflater

Gulv: Gulvbord i tre.
Vegger: Sparklet/pussede og malte overflater. Vegger mot alkoven i heltre.
Himling: Sparklet/pussede og malte overflater.
Himlingshøyden er målt til ca. 2,24 meter i bad, og ca. 2,65 meter for øvrig. Høyder er målt som stikkprøver. Avvik kan forekomme.

Innvendige overflater, utover det som eventuelt er særskilt beskrevet og vurdert i rapporten, er ikke tilstandsvurdert. Vurdering av slike overflater eller måling av eventuelle skjevheter i gulv, vegger eller himlinger inngår ikke i oppdraget eller forskrift til avhendingslova. Slitasje og skjevheter kan forekomme uten å være omtalt. Tilstand og bruksslitasje er subjektivt – gjør egne vurderinger av slike forhold på visning.

Det er lagt merke til skjevheter i gulvene, uten at det er utført konkrete målinger av disse. Skjevheter i eldre bygg er ikke uvanlig, men kan gi inntrykk av ujevnt og skjevt gulv, påvirke møblering og kreve avretting før enkelte gulvoverflater legges. Dersom planhet er viktig, bør dette vurderes nøye på visning. Ved planlagt oppussing som krever avretting, anbefales det å innhente vurdering fra fagperson om omfang og eventuelle kostnader.

Kjøkkeninnredning

Original innredning med glatte fronter. Benkeplate i rustfritt stål.
Innredninger er kun enkelt beskrevet, ikke tilstandsvurdert. Undersøk slitasje og funksjon under visning.

Dokumentasjon på håndverkstjenester

Håndverkstjenester siste fem år

Spørsmål til selger: Er det utført håndverkstjenester på boligen siste fem årene?

Ja

Liste over utførte arbeider, opplyst av selger:

År	Beskrivelse	Skriftlig bekreftelse
2025	Nye vinduer i regi av aksjelaget	Ja
2024	Slipt gulv	Ja
2024	Etablert alkove	Ja

Selger er bedt om å dokumentere bruken av kvalifiserte håndverkere i løpet av de siste fem årene. Som dokumentasjon regnes blant annet skriftlig bekreftelse fra den eller de håndverkerne som ble brukt, som for eksempel en faktura, attest eller lignende, uten detaljer om selve utførelsen og kvaliteten på arbeidet.

Lovlighetsmangler

Dette punktet gjelder åpenbare ulovligheter, for eksempel ulovlige bruksendringer.

Det gjøres oppmerksom på at rom som var godkjent for varig opphold da boligen ble bygd, ikke nødvendigvis tilfredsstiller forskriftskrav på befaringstidspunktet (for eksempel krav til utsyn, lysforhold og ventilasjon).

Byggetegninger

Kontroll av samsvaret mellom faktisk bruk og byggetillatelsen i byggetegninger inngår ikke som en del av dette oppdraget, og er ikke undersøkt. Eventuelle avvik fra godkjente tegninger eller ulovlige tiltak er derfor ikke vurdert i denne rapporten.

Forhold som åpenbart kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet

Dette punktet gjelder lett synlige forhold ved boligen som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet, og som er avdekket av den bygningssakkyndige ved befaringen. Dette omfatter at boligen ikke fremstår som oppdelt i brannceller, manglende rømningsvei eller andre forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet.

Vurderingen er gjort etter kravene i byggteknisk forskrift på befaringstidspunktet. Grensen for hva som anses som åpenbart er høy, og det utføres ikke særskilte undersøkelser for å avdekke slike forhold utover det som følger av forskrift om tryggere bolighandel. Skjulte feil omfattes ikke.

Åpenbar fare for helse, miljø og sikkerhet

Elektrisk anlegg

Det er registrert avvik avvik ved det elektriske anlegget, og det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av kvalifisert elektrofaglig personell etter NEK 405-2-3 eller tilsvarende, for å kartlegge anleggets faktiske tilstand og avklare eventuelt behov for tiltak. Eventuelle feil eller mangler på det elektriske anlegget kan medføre økt mulighet for brann- og støtfare.

Arealer

Totalt areal

Totalt BRA	BRA-i	BRA-e	BRA-b	TBA
50 m²	**39 m²**	**11 m²**	**-**	**-**

BRA-i (Internt bruksareal): Arealet av boenheten innenfor omsluttende vegger.

BRA-e (Eksternt bruksareal): Arealer knyttet til boenheten, som ligger utenfor selve boenheten og har tilgang enten fra utsiden eller fellesarealer, som for eksempel eksterne boder. Veggarealet mellom BRA-i og BRA-e blir inkludert i BRA-e dersom disse ligger vegg-i-vegg.

BRA-b (Innglasset balkong): Arealer av innglassede balkonger, altaner eller verandaer. Veggarealet mot annet bruksareal tas med i arealberegningen.

TBA (Terrasse- og balkongareal): Arealer av åpne balkonger, terrasser, altaner og verandaer, målt på innsiden av rekkverk, brystning, parapet, skillevegg eller lignende avgrensning av arealet. I tilfeller uten ytre begrensninger måles arealet ved fotavtrykket.

Totalt BRA: Summen av BRA-i, BRA-e og BRA-b.

Leilighetsbygg (Byggeår: 1939)

Etasje	BRA-i	BRA-e	BRA-b	Totalt BRA	TBA
Kjeller	-	4 m²	-	4 m²	-
3. etasje	39 m²	-	-	39 m²	-
Loft	-	7 m²	-	7 m²	-
Sum Leilighetsbygg	**39 m²**	**11 m²**	**-**	**50 m²**	**-**

Romfordeling

Kjeller:

BRA-e: Bod

3. etasje:

BRA-i: Stue, Kjøkken, Entré, Bad, Alkove

Loft:

BRA-e: Bod

Kommentar til arealberegning

Oppmålingen er fysisk utført med en håndholdt avstandsmåler som har nøyaktighet på +/- 1 mm.
Rommene betegnes slik de fremstår og blir benyttet som under befaringen, selv om de i enkelte tilfeller kan avvike fra godkjente byggetegninger og gjeldende byggeregler. Angivelsen av rom for varig opphold i rapporten innebærer ikke nødvendigvis at rommet er, eller kan bli, godkjent for varig opphold i samsvar med dagens forskriftskrav.

Loftsboden er ikke måleverdig i sin helhet, men har et gulvareal (GUA) målt til ca. 12 m².

Oppdragsinformasjon

Eiendom og kunde

Adresse: **Monrads gate 1C, 0577 Oslo**

Matrikkel: **0301-229/84/0/0**

Eierform: **Aksje**

Aksjenummer: **241**

Eier adkomstdokumenter: **Ingvild Haraldsen, Nicolai Jutrem**

Hjemmelshaver: **Tøyenparken Boligselskap As**

Kunde: **Ingvild Haraldsen**

Befaring og rapportdato

Befaringsdato: **29.01.2026**

Tilstede ved befaring:

- Nicolai Jutrem (Eier)
- Ingvild Haraldsen (Kunde)
- Daniel Snare (Sakkyndig)

Rapportdato: **29.01.2026**

> *Rapporten er gyldig i ett år fra befaringsdatoen, eller frem til en ny kjøper blir bundet til å kjøpe eiendommen, avhengig av hva som inntreffer først. Mer om dette under forutsetninger for rapporten.*

Kilder for oppdraget

Ved mindre annet er angitt i rapporten, er eiendomsinformasjon og byggeår hentet fra Norges Eiendommer. Eventuelle opplysninger om tilknyttede arealer, fellesarealer, oppgraderinger, oppvarmingsløsninger, årstall og øvrige forhold er basert på informasjon fra selger eller selgers representant.

Selgers egenerklæring er ikke fremvist. Det kan dermed foreligge eierrelaterte opplysninger som ikke er gjort kjent for undertegnede.

Om oss

Snare Boligvurdering AS

Org.nr: 930 376 914
www.snarebolig.no

Norske Boligrapporter

Vi er en uavhengig bedrift som tilbyr tilstandsvurderinger ved eierskifte.
Norske Boligrapporter er et fellesskap av bygningssakkyndige som utfører vurderinger av boliger.
Undertegnede er bygningsteknisk fagskoleingeniør og medlem i NITO.
For mer info, se www.norskeboligrapporter.no.

Sakkyndig



Daniel Snare

Fagskoleingeniør

Telefon: 403 43 533

E-post: post@snarebolig.no

Medlemskap

NITO

Signing Information

Egenerklæringsskjema_for_boligsalg

Jutrem, Nicolai	9578-5999-4-3106398	2026-01-24 17:14:45
Haraldsen, Ingvild	9578-5999-4-2535247	2026-01-24 17:16:34

SIGNICAT This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Selgers egenerklæring

Egenerklæringen er boligselgers egen beskrivelse av tilstanden til boligen. Her kan du finne viktige opplysninger som kjøper bør vite om før du bestemmer deg for et eventuelt kjøp. Har du spørsmål til egenerklæringen kan du snakke med megleren som står for salget.

Utfylt dato
24. jan. 2026

Oppdragsnummer
8-0034/26

Om eierskapet

Gateadresse til salgsobjekt
Monrads gate 1C, 0577 OSLO

Meglerfirma
Nordvik Majorstuen

Selgere
Nicolai Jutrem, Ingvild Haraldsen

Når ble boligen overtatt av nåværende eier(e)?
9. april 2024

Selges eiendommen på vegne av noen andre?
Nei

Selges eiendommen som et dødsbo?
Nei

Har du kjennskap til eiendommen?
Ja

Har du brukt eller vedlikeholdt boligen siste 12 måneder?
Ja

Er boligen forsikret med hus- eller annen bygningsforsikring?
Ja
Polisenummer: 79519925
Forsikret i: Gjensidige

Utført arbeid

1. Vet du om det har det blitt utført arbeid på bad/våtrom, enten i din eller tidligere eiertid?

Ja, faglært

Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet: Ja, kun av faglært. Alle bad ble pusset opp i regi av aksjelaget i 2013. Anbud gikk ut sommeren 2012. AF Gruppen ble innstilt på bakgrunn av pris og kompetanse. Det ble fremforhandlet avtale basert på NS 8407 med forbehold om godkjenning av generalforsamlingen samt tilsagn om finansiering. Arbeider utført i leiligheter ifb med rør- og våtromsrehabilitering: Bad: • Membran på gulv og vegg samt flislegging/nanofugemasse • Nedsenket dusjsone på gulv for bedre avrenning etter dusjing/bruk • Montert dusjdører i glass og garnityr/dusjbatteri i samtlige leiligheter • Etablert vannbåren gulvvarme samt varme i håndkleholder på vegg • Nedforing av tak med gipshimling og innfelt belysning. • Montert inspeksjonsluke i tak for mulighet til kontroll • Utskiftning av røropplegg for varmt og kaldt vann samt avløpsrør • Installert stoppekraner i rørkasse bak toalett • Montert vegghengt toalett (Villeroy & Boch Subway 2.0) • Montert vask/servantskap (Villeroy & Boch Subway 2.0 – grunnpakke) • Montert speilskap med belysning (Hafa Moon - grunnpakke) • Montert opplegg for vaskemaskin (egen strømkurs) • Etablert separat strømkurs til bad • Byttet dør til bad inkludert karm I 2020 ble det også utbedret varme på bad.

1.1 Vet du om tettesjikt, membran eller sluk ble fornyet eller oppgradert?

Ja, faglært

Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet: AF Gruppen i 2013. Se fullstendig liste over arbeidet over.

1.2 Vet du om det finnes dokumentasjon på hvordan bad eller vaskerom er bygget opp?

Ja, faglært

Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet: AF Gruppen i 2013. Se fullstendig liste over arbeidet over. Våtromssertifikat kan sendes over ved behov

---

2. Vet du om det er gjort endringer eller reparasjoner på tak, fasade, pipe/ildsted, terrasse, garasje, bod eller lignende, enten i din eller tidligere eiertid?

Nei

---

3. Vet du om det er gjort arbeid med drenering, enten i din eller tidligere eiertid?

Ja, faglært

Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet: Drenering av grunnmur for bygningene Monrads gate 1A-C ble utført høsten 2007. Det ble gravet grøft langs muren mot gårdsveien og lagt rør og gjenfylt med drenerende masser. Nedløpsrør fra tak, som er ført ned under kjellergulvet, ble reparert våren 2007. Med disse tiltakene skal grunnmuren og bygningskonstruksjonen være sikret mot fremtidige fuktskader.

---

4. Vet du om det er gjort arbeid på det elektriske anlegget, enten i din eller tidligere eiertid?

Ja

Foreligger det en samsvarserklæring?

Ja

Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet: 2018 – 2019: Ferdigstillelse av fjernvarmeanlegget. Fortum er leverandør. Dette inkluderer fjerning og sanering av gammel oljefyr og oljetanker. Dette var før vår tid så jeg vet ikke noe om firmaet som utførte arbeidet.

4.1 Vet du om det elektriske anlegget har blitt kontrollert?

Nei

4.2 Er det installert el-billader på eiendommen/boligen?

Nei

---

5. Vet du om det er gjort arbeid på vann og avløp, enten i din eller tidligere eiertid?

Ja, faglært

Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet: Ja, kun av faglært. Alle bad ble pusset opp i regi av aksjelaget i 2013.

---

6. Vet du om boligen eller eiendommen har blitt endret eller bygget ut etter opprinnelig byggeår, enten av deg eller tidligere eiere, herunder bruksendringer kjeller/loft etc.?

Nei

---

7. Vet du om eiendommen har privat vannforsyning, septik, pumpekum, avløpskvern eller liknende?

Nei

---

8. Vet du om det har vært utført kontroll av installasjoner for eksempel oljetank/sentralfyr/ventilasjon?

Ja

Beskriv: Ja, kun av faglært. Anlegget ble renset og kontrollert i 2024 og i 2025, og det ble samtidig installert nye frisklivsventiler i alle leiligheter.

---

9. Vet du om det er gjort arbeid på eiendommen som ikke er nevnt i de andre spørsmålene?

Ja, faglært

Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet: I 2024 ble samtlige vinduer og balkongdører skiftet ut. Arbeidet ble utført faglærte, nærmere bestemt DVS Entreprenør.

---

10. Vet du om det er gjort radonmåling på eiendommen, enten i din eller tidligere eiertid?

Ja

Når ble målingen gjennomført og foreligger det dokumentasjon? Det ble gjennomført radonmålinger med sporfilm i leilighetene i første etasje i 2022 og 2023. Alle leiligheter i selskapet ligger i høy førsteetasje med kjeller under seg. Det ble ikke funnet vesentlig høye verdier med unntak av ett avvik som etter raddonmannens vurdering var innenfor grenseverdier på grunn av at leiligheten ikke var bebodd.

Feil og mangler

11. Vet du om det er eller har vært feil ved bad/vaskerommet, f.eks sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Nei

---

12. Vet du om det er eller har vært problemer med mur/pipe/ilsted, for eksempel dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller liknende?

Nei

---

13. Vet du om det er eller har vært feil med dreneringen? Eller om det er eller har vært fukt, sopp eller råteskader i underetasjen, kjeller eller krypkjeller? (herunder også sameiet/borettslagets fellesarealer)

Nei

---

14. Vet du om det er feil/utettheter i tak, terrasser/fasade/vinduer/garasje, og/eller er det synlige skader?

Nei

15. Vet du om det er eller har vært feil med det elektriske anlegget?

Nei

16. Vet du om det er eller har vært sprekker i mur/skjeve gulv/setningsskader eller liknende?

Nei

17. Vet du om det er eller har vært feil på vann/avløp herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller liknende?

Nei

18. Vet du om det er, eller har vært, insekter eller skadedyr i boligen, eller i tilhørende bygninger? For eksempel skjeggkre, maur, biller, mus, rotter eller lignende.

Nei

19. Vet du om det er eller har vært feil ved installasjoner slik som radiator, sentralfyr, varmepumpe, balansert ventilasjonsanlegg eller liknende?

Nei

20. Vet du om det er eller har vært feil på tilbehøret som følger med eiendommen?

Nei

Offentlige og private forhold

21. Selges boligen med utleiedel/leilighet eller hybel?

Nei

22. Vet du om det foreligger skaderapporter eller tilstandsvurderinger etc. om boligen?

Nei

23. Vet du om det er utført tidligere arealoppmålinger av boligen, eller om boligens areal er oppgitt i dokumenter som salgsoppgave, takstrapport, tilstandsrapport, byggesøknad eller lignende?

Nei

24. Vet du om det mangler brukstillatelser eller ferdigattester ved boligen?

Nei

25. Vet du om det er forslag eller vedtatte reguleringsplaner/andre planer, nabovarsler/byggegodkjenninger /byggeplaner eller andre offentlige vedtak som kan medføre endinger i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser/naboer?

Nei

26. Vet du om det er påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser ved eiendommen?

Nei

27. Vet du om det er forhold i nabolaget som medfører plager eller sjenanse som det kan være relevant for kjøper å vite om?

Nei

28. Vet du om sameiet/borettslaget/selskapet eller du selv er innblandet i uenigheter eller konflikter rundt eiendommen?

Nei

29. Vet du om andre forhold av betydning for kjøper å vite om; for eksempel flom-, ras- og skredfare, grunnforhold, tinglyste forhold, private avtaler og liknende?

Nei

30. Vet du om det finnes planer, vedtak eller forslag til vedtak som kan øke husleien/festeavgiften /fellesutgiftene/fellesgjelden?

Nei

31. Vet du om det er nedgravd oljetank på eiendommen?

Nei

32. Vet du om det er noe annet ved eiendommen som det kan være viktig for kjøperen å vite om?

Nei

Boligen selges med boligselgerforsikring

Selger har kjøpt boligselgerforsikring.

Hvis det oppdages feil eller mangler som ikke er beskrevet i tilstandsrapporten, prospektet eller selgers egenerklæring, kan kjøper melde en reklamasjon.

Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart, men senest 2 måneder etter at feil eller mangler oppdages. Det er avhendingsloven som regulerer hva som er en mangel.

Før du melder om feil eller mangler, anbefaler vi deg å lese mer her: https://www.storebrand.no/privat/forsikring/meld-skade/hus-hytte-og-innbo/boligselgerforsikring

Hvis du som boligkjøper har tegnet boligkjøperforsikring, må du først kontakte ditt eget forsikringsselskap.

Oppdragsnummer: 8-0034/26

Egenerklæringsskjema_for_boligsalg

Navn	Dato	Navn	Dato
Haraldsen, Ingvild	**2026-01-24**	**Jutrem, Nicolai**	**2026-01-24**

Identifikasjon

bankID Haraldsen, Ingvild

Identifikasjon

bankID Jutrem, Nicolai

Signicat

This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))

OBOS Eiendomsforvaltning AS
Standardveien 1, 0581 Oslo
Postboks 393 Alnabru, 0614 Oslo

Tel: 22 86 55 00
oef@obos.no

Foretaksregistereet
NO 934 261 585 MVA

Majorstuen Eiendomsmegling AS
Nordvik Majorstuen v/Thea Jorde Engen
Jacob Aalls gate 17, 0364 OSLO
E-post: t.engen@nordvikbolig.no

Kontraktsnummer: 39205

1280-1-032 Oslo:30.01.2026

PANTEATTEST

Boligen:

Boligselskap:	AS Tøyenparken Boligselskap	org.nr: 921580029
Boligens adresse:	Monrads Gate 1 C, 0577 OSLO, 0577 OSLO	bolig nr: 032
Kommune:	OSLO	
Forsikringsselskap:	Gjensidige Forsikring Asa	polise nr: 79519925
Forretningsfører:	OBOS Eiendomsforvaltning AS	org.nr: 934261585

Aksjonær:

Navn	Fødselsdato/Org.Nr:
Haraldsen, Ingvild	14.07.1992
JUTREM, NICOLAI	10-02-1993

Adkomstdokumentene består av:

Type	Pålydende	Nummerserie	Lokasjon	Kommentar
Andelsobligasjon	6142	177	Forretningsfører	
Aksjer	600	241	Annet	ELEKTRONISKE DOKUMENTER

Dokumentsted oppgitt er i henhold til opplysninger fra våre elektroniske systemer.

Boligselskapet har legalpant for sine krav mot aksjonæren etter bestemmelse i borettslagsloven § 5-20.


Noterte heftelser: vedrørende kontrakt 39205

Dato	Rettighetshaver	Noteringsnr	Pantetype
12.04.2024	Sparebank 1 Østlandet	43	AVTALEPANT

AS Tøyenparken Boligselskap
V/ OBOS Eiendomsforvaltning AS

Energiattest for flerboligbygg

Attesten gjelder	Energiattester AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP
Antall registrerte enheter	14
Postnummer	0577
Sted	OSLO
Kommunenavn	Oslo
Gårdsnummer	229
Bruksnummer	84
Seksjonsnummer	—
Andelsnummer	—
Festenummer	—
Bygningsnummer	80581017
Merkenummer	Energiattest-2025-240657
Dato	20.12.2025
Innmeldt av	OBOS Prosjekt AS



Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.enova.no/energimerking.

Målt energibruk

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, og kan forklare avvik mellom beregnet og målt energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom:

- deler av boligen ikke er i bruk,
- færre personer enn det som regnes som normalt bruker boligen, eller
- den ikke brukes hele året.

Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer på boligen.

Tips 1: Følg med på energibruken i boligen
Tips 2: Luft kort og effektivt
Tips 3: Redusér innetemperaturen
Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig

Boligdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer informasjon om beregninger, se https://www.enova.no/energimerking/om-energimerkeordningen/om-energiattesten/beregning-av-energikarakteren/.

Bygningskategori:	Boligblokker
Bygningstype:	Leilighet
Byggeår	1939
Bygningsmateriale:	
BRA:	40
Ant. etg. med oppv. BRA:	
Detaljert vegger:	Ja
Detaljert vindu:	Ja

For oversikt over bygnings-/beregnings-data, se Vedlegg 1.

Teknisk installasjon

Ventilasjon

Om grunnlaget for energiattesten

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes ved å gå inn på www.enova.no/energimerking, og logge inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du søke opp bygninger og hente fram energiattester som er laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk" av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen.
Det kan når som helst lage en ny energiattest.

Om energimerkeordningen

Enova er ansvarlig for energimerkeordingen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031 (https://www.enova.no/energimerking/om-energimerkeordningen/faktaark-til-er)

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på tlf. 24 24 08 95 eller svarer@enova.no.

Pliktene til energimerking er beskrevet i energimerkeforskriften (bygninger).

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på www.enova.no/energimerking.

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se www.enova.no/hjemme eller ring Enova svarer på tlf. 24 24 08 95.

Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten

Attesten gjelder for følgende enheter (14)

Adresse	Bygningsnummer	Bruksenhetsnummer	Seksjonsnummer	Festenummer	Andelsnummer
Monrads gate 1E	80581017	H0202	0	0	
Monrads gate 3A	80581033	H0202	0	0	
Monrads gate 1D	80581017	H0202	0	0	
Monrads gate 1A	80581017	H0202	0	0	
Monrads gate 1B	80581017	H0202	0	0	
Monrads gate 3B	80581033	H0202	0	0	
Monrads gate 1C	80581017	H0202	0	0	
Monrads gate 1C	80581017	H0302	0	0	
Monrads gate 1D	80581017	H0302	0	0	
Monrads gate 1B	80581017	H0302	0	0	
Monrads gate 1E	80581017	H0302	0	0	
Monrads gate 1A	80581017	H0302	0	0	
Monrads gate 3A	80581033	H0302	0	0	
Monrads gate 3B	80581033	H0302	0	0	

Enhet	**Inngangsverdi**
Bygningskategori	BOLIGBLOKKER
Bygningskategori-Id (NVE-Id)	2
Bygningstype	LEILIGHET
Byggeår	1939

Byggstandard

Type bygg	
TEK standard	

Energivurdering

Pliktig energivurdering	
Kjelanlegg	
Er vurdering opplastet	
Dato for opplastning	
Varmeanlegg	
Er vurdering opplastet	
Dato for opplastning	
Kjøleanlegg	

Er vurdering opplastet	
Dato for opplastning	
Ventilasjonsanlegg	
Er vurdering opplastet	
Dato for opplastning	

Areal yttervegger	15 m²
Areal tak	0 m²
Areal gulv	0 m²
Areal vinduer, dører og glassfelt	4 m²
Oppvarmet BRA	40 m²
Totalt BRA	40 m²
Oppvarmet luftvolum	96 m³
U-verdi for yttervegger	0,40 W/(m²·K)
U-verdi for tak	0,00 W/(m²·K)
U-verdi for gulv	0,00 W/(m²·K)
U-verdi for vinduer, dører og glassfelt	1,60 W/(m²·K)
Arealandel for vinduer, dører og glassfelt	9,2 %
Normalisert kuldebroverdi	0,10 W/(m²·K)
Normalisert varmekapasitet	72,0 Wh/(m²·K)
Lekkasjetall	1,50 1/h
Dato for måling av lekkasjetall (en forutsetning for å kunne få karakter A)	
Temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner	0 %
Estimert årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner pga. frostsikring	0 %
Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder i driftstiden	2,50 kW/(m³/s)
Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder utenfor driftstiden	1,50 kW/(m³/s)
Gjennomsnittlig spesifikk ventilasjonsluftmengde i driftstiden	1,70 m³/(m²·h)
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for oppvarmingssystemet	130 %
Installert effekt for romoppvarming og ventilasjonsvarme (varmebatteri)	50 W/m²
Settpunkt-temperatur for oppvarming i driftstiden	21,0 °C
Årsgjennomsnittlig kjølefaktor for kjølesystemet	250 %
Settpunkt-temperatur for kjøling	22,0 °C
Installert effekt for romkjøling og ventilasjonskjøling	0 W/m²
Spesifikk pumpeeffekt oppvarming (SPP)	0,00 kW/(l/s)

Driftstider, antall timer i døgn med drift

Driftstid ventilasjon	24 h
Driftstid oppvarming	16 h
Driftstid kjøling	24 h
Driftstid lys	16 h
Driftstid utstyr	16 h
Driftstid varmtvann	16 h
Driftstid personer	24 h

Spesifikt effektbehov for belysning i driftstiden	1,95 W/m²
Spesifikt varmetilskudd fra belysning i driftstiden	1,95 W/m²
Spesifikt effektbehov for utstyr i driftstiden	3,00 W/m²
Spesifikt varmetilskudd fra utstyr i driftstiden	1,80 W/m²
Spesifikt effektbehov for varmtvann i driftstiden	5,10 W/m²
Spesifikt varmetilskudd fra varmtvann i driftstiden	0,00 W/m²
Spesifikt varmetilskudd fra personer i driftstiden	1,50 W/m²
Total solfaktor for vindu og solskjerming (Ø/S/V/N)	0,75
Gjennomsnittlig karmfaktor	0,20
Solskjermingsfaktor pga. horisont, nærliggende bygninger, vegetasjon og eventuelle bygningsutspring	1,00
Oppvarmingssystem(er)	Direkte elektrisk; Varmepumpe
Varmefordelingssystem	Punktoppvarming
Eventuell varmekilde for varmepumpe og fordeling	
Manuell eller automatisk solskjerming	MANUELL

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert elektrisitet

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av elektrisk varmesystem	0,70
Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av varmepumpe	0,30
Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av solfangeranlegg	0,00
Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av elektrisk varmesystem	1,00
Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av elektrisk varmepumpe	0,00

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av solfangeranlegg	0,00
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for elektrisk varmesystem	0,87
Årsgjennomsnittlig effektfaktor for varmepumpeanlegg	2,45
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for termisk solfangeranlegg	9,00

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert olje

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av oljebasert varmesystem	0,00
Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av et oljebasert varmesystem	0,00
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det oljebaserte varmesystemet	0,80

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert gass

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av gassbasert varmesystem	0,00
Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av et gassbasert varmesystem	0,00
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det gassbaserte varmesystemet	0,85

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert fjernvarme

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av fjernvarmebasert varmesystem	0,00
Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av fjernvarmebasert varmesystem	0,00
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det fjernvarmebaserte varmesystemet	0,90

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert biobrensel

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av biobrenselbasert varmesystem	0,00
Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av biobrenselbasert varmesystem	0,00
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det biobrenselbaserte varmesystemet	0,77

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert annen energivare

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av varmesystem basert på andre energivarer	0,00
Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av et varmesystem basert på andre energivarer	0,00
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for varmesystem for andre energibærere	0,98

Klimastasjon / kilde	Oslo (MeteoNorm)
Dato for beregning	2.9.2016
Henvisning til dokumentasjon for inndata eller begrunnelse for avvik fra normative tillegg til NS 3031 eller andre forhold vedr. beregningene	

Beregningsprogram

Navn programvare	SIMIEN
Versjon	6.001
Produsent / leverandør	ProgramByggerne
Beskrivelse: Månedsberegning / timesberegning / dynamisk	Dynamisk timesberegning

Energirådgiver

Firma	OBOS Prosjekt AS

Beregningsresultater som er input til attestgenerator i EMS

Netto energibudsjett

Romoppvarming	kWh/år
Ventilasjonsvarme	kWh/år
Varmtvann	kWh/år
Vifter	kWh/år
Pumper	kWh/år
Belysning	kWh/år
Teknisk utstyr	kWh/år
Romkjøling	kWh/år
Ventilasjonskjøling	kWh/år
TotaltNettoEnergibehov	kWh/år

Beregnet levert energi ved normalisert klima	5 742 kWh/år
Beregnet spesifikk levert energi ved normalisert klima	143,56 kWh/(m²·år)
Beregnet levert energi til oppvarming og varmtvann ved normalisert klima	4 172 kWh/år
Beregnet spesifikk levert energi ved lokalt klima	143,56 kWh/(m²·år)
Beregnet levert energi ved lokalt klima	5 742 kWh/år

Målt energibruk (levert energi), temperaturkorrigert målt energi for et år.

Elektrisitet	0 kWh/år
Olje	0 liter/år
Gass	0,0 Sm³/år
Fjernvarme	0 kWh/år
Biobrensel	0 kg/år
Annen energivare	0 kWh/år
Totalt	0 kWh/år

Beregnet levert energi ved normalklima

Elektrisitet	5 742 kWh/år
Olje	0 kWh/år
Gass	0 kWh/år
Fjernvarme	0 kWh/år
Biobrensel	0 kWh/år
Annen energivare	0 kWh/år
Totalt	5 742 kWh/år

Sum andel elektrisitet, olje og gass	87,2 %

Majorstuen Eiendomsmegling AS
Nordvik Majorstuen v/Thea Jorde Engen
Jacob Aalls gate 17, 0364 OSLO
E-post: t.engen@nordvikbolig.no

Deres ref.: 8-0034/26 . Vår ref.: 1280-1-032 Dato: 19.01.2026

Megleropplysninger

Boligselskap:	AS Tøyenparken Boligselskap
Organisasjonsnr:	921580029
Aksjonær:	Haraldsen, Ingvild
Medaksjonær:	Jutrem, Nicolai
Leilighetsnummer:	032
Aksjeboenhetsnumer:	00027
Adresse:	Monrads Gate 1 C, 0577 OSLO
Aksjenummer:	241
Gnr.	229
Bnr.	84

Opplysninger om boligselskapet:

- Forkjøpsrett: Nei
- Styregodkjenning: Ja
- Forsikret hos: Gjensidige Forsikring Asa- polisenummer 79519925.
- Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Nei
- Sikringsordning: Nei
- Spesielt ved salg av eiendom uten tinglysning: Kjøper må selv sende en kopi av salgskontrakten til Skatteetaten slik at Skatteetaten kan registrere overdragelsen. Kopien kan sendes inn via skatteetaten.no/epost. Se ytterligere informasjon på hjemmesiden til Skatteetaten.
- Selskapets vedtekter kan inneholde bestemmelser om styregodkjennelse ved overdragelse og/eller bruksoverlating, samt eventuelt andre bestemmelser/begrensninger av betydning. Se også selskapets husordensregler for eventuelle bestemmelser om husdyrhold og lignende.
- Månedlige felleskostnader som ikke er spesifiserte, dekker boligselskapets driftskostnader. For ytterligere spesifikasjon, vennligst se regnskapet i årsrapporten.
- Påkostninger/utbedringer i boligselskapet: Se årsrapporten.
- Vi gjør oppmerksom på at innkallingen kan gjelde for et møte som ikke er avholdt. Protokoll må eventuelt etterbestilles. Vi tar forbehold om at regnskapet blir godkjent av årsmøte.

Styregodkjenning sendes: eierskifte@toyenparken.no Dyrehold er Ikke tillatt, jfr. Husordensreglene ¤ 19 (styret kan søkes i spesielle tilfeller). Boligselskapet har egen nettside: www.toyenparken.no med mye nyttig informasjon. Garasje/parkeringsplass følger ikke med leiligheten. Gateparkering. Kun fysiske eiere. Juridiske eiere kan ikke kjøpe. Planlagt gjennomføring av utskifting vinduer/verandadørern 2024, finansieres av nytt låneopptak kr 20.850.000-.

Selskapets totale lån og vilkår:

Bank:	**OBOS-banken AS**
Lånenr.:	98207367567
Lånetype:	Annuitetslån
Rentesats:	5,28%
Restsaldo:	56 581 186,00
Innfrielsesdato:	30.03.2053
Type Rente:	Flytende rente
Terminer i året	12
IN-avtale:	Nei

Bank:	**OBOS-banken AS**
Lånenr.:	98208269038
Lånetype:	Annuitetslån
Rentesats:	5,28%
Restsaldo:	16 805 417,00
Innfrielsesdato:	30.05.2054

Type Rente:	Flytende rente
Terminer i året	12
IN-avtale:	Nei

Vi gjør oppmerksom på at vi kan ha mottatt varsel om renteendring eller nye lån som ikke er iverksatt pr dags dato.

Økonomiske opplysninger om leiligheten:

Fellesutgifter pr mnd:

Totale felleskostnader pr. Månedlig intervall: 4 008,90,-
Herav:

	Pr. dags dato	Evt. fremtidig endring:
Felleskostnader	4 008,90	

Ved oppgjør bes megler ta kontakt med OBOS Innbetalingsservice per tlf. 22 86 56 25 eller e-post restanseforesporsel@obos.no for å få oppgitt eventuelle utestående felleskostnader/andre heftelser iht. boligselskapets legalpant.

Ligningsposter pr. 31.12.2024 (med forbehold om endringer):
Ligningsverdi fås på ligningskontoret

Innberetningspliktige inntekter:	946,-
Fradragsberettigede kostnader:	12 404,-
Annen formue:	12 979,-
Gjeld:	247 745,-

Fellesgjeld, kapitalkostnader og eventuell avdragsfrihet:

Bank:	**OBOS-banken AS**
Lånenummer:	98207367567
Restsaldo:	184 691,92
Kapitalkostnader:	1 066,55
IN-avtale:	Nei

Bank:	**OBOS-banken AS**
Lånenummer:	98208269038
Restsaldo:	49 641,09
Kapitalkostnader:	281,53
IN-avtale:	Nei

Sum andel fellesgjeld (kun lån) kr 234 333,01,-, pr. dags dato.

Kapitalkostnader:
All låneinformasjon over er beregnet ut fra dagens kjente lånebetingelser. De månedlige kapitalkostnadene (renter og avdrag) viser hvor mye det koster å betjene lån for eieren av denne leiligheten. Eventuelt avvik mellom kapitalkostnader og lånekostnader under punktet "Økonomiske opplysninger om leiligheten", kan skyldes renteendringer, periodisering eller andre årsaker.

Enkelte lån kan ha avvikende antall terminer for nedbetaling enn 12 terminer i året. Henviser derfor til avsnittet for selskapets totale lån for å se antall terminer pr år pr lån.
I tilfelle avvik fra 12 terminer må kapitalkostnader oppgitt deles på korrekt antall måneder.
Hvis antall terminer på lånet er 2 så kan "Kapitalkostnader" på lånet deles på 6.
Hvis antall terminer på lånet er 4 så kan "Kapitalkostnader" på lånet deles på 3.

Avdragsfrihet og estimert endring i felleskostnader:
Ved avdragsfrihet vil det fremkomme informasjon om dette under "selskapets totale lån og vilkår". Vær oppmerksom på at selskapet vanligvis begynner å kreve inn et høyere beløp 1 til 6 måneder før den avdragsfrie perioden avsluttes, slik at man har midler til å betale avdraget ved forfall. Estimert endring i felleskostnader pr. md. etter avdragsfri periode forutsetter at avdrag og rentebetingelser pr. dato beholdes uendret. Se egen note i regnskapet for ytterligere informasjon og forutsetninger.

Kontaktinformasjon:
Ved ytterligere spørsmål angående fellesgjeld, bes megler vennligst ta kontakt med rådgiver Kine Skjetne Arnestad pr. e-post: kinearnestad59@gmail.com eller telefon via OBOS sentralbord 22 86 55 00.

Verdidokument/dokumentlokasjon/pantheftelser:

All nødvendig informasjon fremkommer av pantattest, som må bestilles som eget produkt i Ambita. Oppgjørsbrev med transportfullmakt, og dokumentasjon på notering og sletting av pant må sendes elektronisk til eierskifte@obos.no.

Vi gjør oppmerksom på at dersom boligselskapet har verdidokumenter, må disse foreligge hos forretningsfører før transport til ny eier kan finne sted. Regler for håndpantsettelse av verdidokumenter gjelder. Pantsettelse for kjøpers eventuelle finansiering kan heller ikke finne sted før dokumentet foreligger hos forretningsfører.

Annen informasjon:

Opplysninger gitt i dette brev er basert på de opplysninger forretningsfører har på tidspunktet for avgivelsen. Selger og megler må kontrollere de tall som framgår av dette brev mot den informasjon han selv sitter inne med, særlig tidligere ligningsoppgaver. Dersom det oppdages avvik mellom oppgitte beløp i dette brevet og det som fremgår av andre dokumenter selger har, så må dette meldes skriftlig inn til forretningsfører i god tid før salget. Det må henvises til hvilke dokumenter det er avvik mellom. Forretningsfører aksepterer intet erstatningsansvar for feil i de gitte opplysninger med mindre det er utvist grov uaktsomhet.

Melding fra megler ved salg:

Søknad om godkjenning av ny aksjonær sendes til styret v/Øyvind Kristian Reitan Bø, e-post:kontakt@toyenparken.no. Kjøper har ikke rett til å ta boligen i bruk før søknaden er godkjent. Overtakelsen bes derfor lagt til etter at styregodkjenning foreligger. Dersom det ikke er angitt frist i vedtektene, kan godkjenning av ny aksjonær ta inntil 2 måneder. Dette i henhold til aksjeloven.

Melding om salg sendes OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. e-post: eierskifte@obos.no . Meldingen må inneholde kjøpers navn, fødsels- og personnummer og overtakelsesdato. Vi ber også om å få oppgitt kjøpers e-postadresse, mobilnummer samt selgers nye adresse. Er det flere kjøpere må vi få tilsvarende informasjon pr. kjøper.

Elektronisk kommunikasjon:

Styret/OBOS Eiendomsforvaltning vil kommunisere med eierne elektronisk (pt via Vibbo, e-post, SMS) med mindre eieren har reservert seg mot dette. Reservasjon skjer på Vibbo, der det under «min profil» vil være en knapp for reservasjon. Har du flere eieforhold og ønsker du å reservere deg, må du gjøre dette pr eieforhold.

Alternativt kan boligeier sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no

Priser og gebyrer p.t.:

Eierskifte-/transportgebyr	kr 10 500,-
Pantenoterings–/urådighetsgebyr	kr 4 150,-

Faktura ettersendes når eierskiftet er registrert. Vennligst vent med betaling til denne er mottatt, da KID nummer må oppgis ved betaling. Vi gjør oppmerksom på at det kan påløpe ytterligere kostnader i forbindelse med eventuell overføring av garasje, parkering eller lignende forhold.

Vi ser fram til et hyggelig samarbeid.

Vennlig hilsen OBOS Eiendomsforvaltning AS

Eierskiftetjenester 2026

Tjenester	Pris inkludert mva.
Megleropplysninger i Ambita Infoland:	
Meglerpakke 1 med energimerke	4 950 kr
Meglerpakke 1	4 375 kr
Meglerpakke 2	3 125 kr
Hastegebyr (tillegg til ordinært gebyr)	1 250 kr
Enkeltprodukter i Ambita Infoland:	
Pantattest Boligaksjeselskap	410 kr
Årsmelding/protokoll/vedtekter/husordensregler	550 kr
Eierskifter:	
Borettslag / Sameier	6 725 kr
Boligaksjeselskap m/transportgebyr	10 500 kr
Påfør/fjern medeier og overføring til slektning i BRL/sameier/boligAS	5 044 kr
Forkjøpsrettsgebyr der OBOS avklarer	8 406 kr
Forkjøpsrettsgebyr der styret avklarer	6 725 kr
Administrasjon:	
Parkeringsplass, uten dokumenter	850 kr
Parkeringsplass, inkl. dokumentbehandling	1 700kr
Notering:	
Noteringsgebyr Boligaksjeselskap	4 150 kr
Andre tjenester:	
Mortifikasjon (i tillegg til 0,8 R til byfogden) (Rettsgebyret er kr 1 345, og 0,8 R = kr 1 076)	6 250 kr + 1 076 kr

OBOS
Eiendomsforvaltning



Årsmøte 2025

Innkalling

S.nr. 1280
AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

Velkommen til årsmøte i AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

Innkallingen inneholder alle sakene som skal behandles på årsmøtet. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse ved å delta på årsmøtet.

Dato for årsmøtet:

23. april 2025 kl. 18:00, Legenes hus kurs- og konferansesenter, Christiania Torv 5.

Hvem kan stemme på årsmøtet?

Alle eiere har rett til å delta i møte med forslags-, tale- og stemmerett.

- Eiers ektefelle, samboer eller et annet medlem i husstanden har også rett til å være til stede og til å uttale seg.
- En stemme avgis pr. eierandel.
- Eieren kan ta med seg en rådgiver til møte. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det.
- Eieren kan møte ved fullmektig.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

Saker til behandling

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av de stemmeberettigede
3. Valg av en til å føre protokoll og minst en eier som protokollvitne
4. Godkjenning av møteinnkallingen
5. Årsrapport og årsregnskap
6. Fastsettelse av honorarer
7. Åpningstid vaskekjeller
8. Brukt av vaskekjelleren søndag
9. Nytt bookingsystem for vaskeri
10. Nye ytterdører
11. Kjøkken i stua
12. Valg av tillitsvalgte

Med vennlig hilsen,
Styret i AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

Sak 1

Valg av møteleder

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Møtelederen sørger for at møtet blir avviklet etter lovens regler og er ansvarlig for at det føres protokoll. Hvis ikke årsmøtet velger en møteleder eller den foreslåtte møtelederen ikke blir valgt, er det styrets leder som etter loven er møteleder.

Styrets innstilling

Styret foreslår at Anne Sofie Molandsveen velges til å lede møtet

Forslag til vedtak

Anne Sofie Molandsveen er valgt

Sak 2

Godkjenning av de stemmeberettigede

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Deltakere i møtet er registrert i en frammøteliste etter innleverte registreringsblanketter og fullmakter, og listen legges til grunn for opptelling av de stemmeberettigede.

Forslag til vedtak

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Sak 3

Valg av en til å føre protokoll og minst en eier som protokollvitne

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Det er møtelederen som er ansvarlig for årsmøteprotokollen, men av praktiske hensyn kan det velges en protokollfører. Etter loven skal det også velges minst en eier til å signere protokollen sammen med møteleder.

Styrets innstilling

Styret foreslår Kine Skjetne Arnestad som fører av protokollen. To protokollvitner blir valgt fra salen.

Forslag til vedtak

Som fører av protokollen ble Kine Skjetne Arnestad valgt. Som protokollvitner ble [Navn] og [Navn] valgt.

Sak 4

Godkjenning av møteinnkallingen

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak

Møteinnkallingen godkjennes

Sak 5

Årsrapport og årsregnskap

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets resultat til udekket tap i balansen.

Forslag til vedtak

Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til udekket tap.

Vedlegg

1. 1280 Årsregnskap 2024.pdf
2. Styrets arbeid 2024.pdf

Sak 6

Fastsettelse av honorarer

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 350 000,-

Det har vært gjennomført to store prosjekter i løpet av året. Det foreslås derfor å øke honorart med 35 000,- i år for å kompensere de styremedlemmene som har hatt økt arbeidsbelastning for å få prosjektene gjennomført.

Forslag til vedtak

Styrets godtgjørelse settes til 350 000,-

Sak 7

Åpningstid vaskekjeller

Forslag fremmet av:
Runar Krogsæter Stemland

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Det er i helgene folk flest har tid til å vaske klær. At det da er redusert åpningstid for klesvask lørdager og stengt søndager gir liten mening.

Styrets innstilling

Styret støtter ikke forslaget. Utvidelse av vasketidene på søndag har vært behandlet på generalforsamlingen flere ganger, sist i 2023. Begrunnelsen har blant annet vært hensynet til leilighetene som er plassert over vaskerommene.

Forslag til vedtak

Åpningstider for vaskemaskiner utvides til neste være like alle dager i uka, inkludert lørdag og søndag.

Sak 8

Brukt av vaskekjelleren søndag

Forslag fremmet av:
Kristin Oleane Grønlien

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Hei! Ønsker å foreslå at vaskekjelleren med vaskemaskin og tørketrommel også kan brukes søndager. Tror det er en naturlig rutine for mange å gjøre unna klesvask på søndager, så tror det kunne vært til glede for mange!

Styrets innstilling

Styret støtter ikke forslaget. Utvidelse av vasketidene på søndag har vært behandlet på generalforsamlingen flere ganger, sist i 2023. Begrunnelsen har blant annet vært hensynet til leilighetene som er plassert over vaskerommene.

Forslag til vedtak

Åpne vaskekjelleren for bruk på søndag.

Sak 9

Nytt bookingsystem for vaskeri

Forslag fremmet av:
Inga Vinje Engvik

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Per nå er det veldig mye rot i måten man booker vasketid. Mange glemmer låsene sine, og det er veldig ofte maskinene er «booket», men ingen bruker dem. Ved å gjøre det digitalt unngår man dette. I tillegg trenger man ikke å planlegge så mye. Ser man at man ikke rekker tiden sin av en eller annen grunn, kan man også avbooke digitalt så andre kan få slippe til.

Styrets innstilling

Styret ser både positive og negative konsekvenser av booking på Vibbo. Vi er bekymret for at det kan være mindre tilgjengelig for noen, men det kan også være enklere å administrere. Det har vært diskutert andre løsninger tidligere, bl.a. et heldigitalt system hvor man kan booke på skjermer i vaskeriet og på nett. Denne løsningen ble vurdert for dyr. Et alternativ kan også være å fornye tavlene. Styret har avventet å beslutte dette på grunn av den pågående diskusjonen om samling av vaskeriene.

Styrets forslag til vedtak

Generalforsamlingen ber styret om å teste ut booking via Vibbo på ett av vaskeriene.

Forslag til vedtak 1

Opprette et digitalt bookingsystem for vaskeriene. Kanskje gjennom Vibbo?

Forslag til vedtak 2

Generalforsamlingen ber styret om å teste ut booking via Vibbo på ett av vaskeriene.

Sak 10

Nye ytterdører

Forslag fremmet av:
Inga Vinje Engvik

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Dørene er veldig slitte, og mange har også glipper i gummien slik at man faktisk kan se inn i leilighetene til folk. Det er også veldig lytt og man hører alt som foregår i gangene. Låsene er også veldig merkelige siden det er nøkkel på innsiden. De er vel heller ikke brannsikre?

Styrets innstilling

Styret fikk i 2021 en tilstandsrapport for hele boligselskapet (vedlikeholdsnøkkelen) hvor leilighetsdørene ble vurdert. Dørene fikk tilstandsgrad 2, og følgende vurdering:

"Dørene fremsto som godt ivaretatt med normal bruks- og aldersslitasje og er vurdert i god stand. Ingen tiltak anbefales på nåværende tidspunkt. Den enkelte eier vedlikeholder dørpumpe, lås, hengsler og forestår funksjonsmessige tiltak."

Utskiftning av dørene er svært dyrt. Det er andre tiltak som er mer presserende, og styret vil ikke binde seg til en slik kostbar utbytting uten større utredning. Styret støtter derfor ikke forslaget.

Forslag til vedtak

Kollektiv bytting av dører i alle leiligheter.

Sak 11

Kjøkken i stua

Forslag fremmet av:
Vegard Strand Sæterøy

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Hei,

Jeg er ny i Ringgata (4C) og ønsker å flytte kjøkkenet ut på stua for å etablere soverom hvor kjøkkenet er i dag. Jeg skjønte det slik på forrige eier og megler at det per i dag ikke var tillatt, selv om jeg ikke ser noe om det i vedtektene annet enn at man må søke om å gjøre endringer. Videre skjønte jeg det slik på eiendomsmegler at flere leiligheter likevel har gjennomført dette allerede, og at et slikt vedtak bør kunne omgjøres. Jeg tror det hadde vært et verdiøkende tiltak for flere leiligheter, så det hadde vært fint om det kunne blitt tatt opp til diskusjon.

Styrets innstilling

Generalforsamlingen opprettholdt i 2022 tidligere vedtak om at slike ombygginger ikke tillates i boligselskapet. Dette forbudet har vært gjeldende over lengre tid og bygger på faglige vurderinger av konsekvenser for både bygget og øvrige beboere.

Flytting av kjøkken har direkte innvirkning på ventilasjonsanlegget og innebærer inngrep i felles infrastruktur. For å få dette utført forskriftsmessig må det gjøres så omfattende tekniske inngrep at det vurderes som uforholdsmessig og til ulempe for både boligselskapet og andre beboere. I forkant av behandlingen av saken for generalforsamlingen i 2022, engasjerte også styret Multiconsult for en faglig vurdering av konsekvensene av en flytting. Deres anbefaling var at dette ikke bør tillates.

Styrets forslag til vedtak:

Forbudet opprettholdes

Forslag til vedtak 1

Aksjeeiere gis anledning til å flytte kjøkken til stue, forutsatt at arbeidet utføres i henhold til gjeldende byggtekniske forskrifter. Endringer som berører felles rør- og avløpssystemer krever forhåndsgodkjenning fra styret.

Forslag til vedtak 2

Forbudet opprettholdes

Sak 12

Valg av tillitsvalgte

Roller og kandidater

Valg av 1 styreleder Velges for 2 år
Følgende stiller til valg som styreleder:

- Øyvind Kristian Reitan Bø

Valg av 2 styremedlem Velges for 2 år
Følgende stiller til valg som styremedlem:

- Daniel Augland
- Vemund Mehl Santi

Valg av 3 varamedlem Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som varamedlem:

- Vegard Strand Sæterøy

Valg av 2 valgkomite Velges for 1 år
Kandidater velges i møtet

Vedlegg

1. valgkomiteens_innstilling_2025.pdf

ÅRSREGNSKAPET

Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning.

Vesentlig avvik
Driftskostnadene er høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at kostnadene til vindusrehabiliteringen ikke var inntatt i budsjettet for 2025.

Resultat
Årets resultat vises i resultatregnskapet som et underskudd og foreslås ført mot egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.
Det ble i2024 betalt avdrag med kr 798.956,-.

Disponible midler
Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være positive, som en del av forutsetningene for videre drift.

Arbeidskapital
Selskapets arbeidskapital (omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld) viser selskapets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12 var kr 3.698.718,-.

BUDSJETT 2025

Posten drift og vedlikehold er budsjettert med ordinær drift.

Budsjettet er basert på estimerte tall, det er tatt høyde for prisøkninger på drift og vedlikehold i den grad det foreligger estimater.

Felleskostnader
Budsjettet danner grunnlaget for fastsettelsen av felleskostnader.

Budsjettet er basert på 5 % økning av felleskostnadene fra 01.01.2025.

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP
ORG.NR. 921 580 029, KUNDENR. 1280

RESULTATREGNSKAP

	Note	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
DRIFTSINNTEKTER:					
Innkrevde felleskostnader	2	14 076 332	13 324 408	13 967 302	15 033 000
Andre inntekter	3	2 813	35	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER		**14 079 145**	**13 324 443**	**13 967 302**	**15 033 000**
DRIFTSKOSTNADER:					
Personalkostnader	4	-44 415	-42 300	-42 300	-42 000
Styrehonorar	5	-315 000	-300 000	-315 000	-315 000
Avskrivninger	14, 16	-120 335	-63 478	0	0
Revisjonshonorar	6	-28 125	-27 875	-30 000	-31 000
Forretningsførerhonorar		-394 505	-374 645	-389 000	-408 000
Konsulenthonorar	7	-65 379	-283 423	-170 000	-170 000
Drift og vedlikehold	8	-19 667 172	-2 170 636	-1 880 000	-1 888 000
Forsikringer		-775 858	-696 640	-710 000	-852 000
Kommunale avgifter	9	-1 593 688	-1 272 294	-1 550 000	-1 782 500
Energi/fyring	10	-3 347 146	-3 786 105	-3 650 000	-3 650 000
TV-anlegg/bredbånd		-500 916	-707 013	-550 000	-572 000
Andre driftskostnader	11	-1 657 340	-1 527 536	-1 513 500	-1 566 000
SUM DRIFTSKOSTNADER		**-28 509 879**	**-11 251 946**	**-10 799 800**	**-11 276 500**
DRIFTSRESULTAT		**-14 430 734**	**2 072 497**	**3 167 502**	**3 756 500**
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:					
Finansinntekter	12	284 243	254 140	60 000	60 000
Finanskostnader	13	-3 726 791	-2 821 434	-3 230 000	-4 239 000
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER		**-3 442 548**	**-2 567 295**	**-3 170 000**	**-4 179 000**
ÅRSRESULTAT		**-17 873 282**	**-494 797**	**-2 498**	**-422 500**
Overføringer:					
Udekket tap		-17 873 282	-494 797		

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP
ORG.NR. 921 580 029, KUNDENR. 1280

BALANSE

	Note	2024	2023
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Bygninger	14	2 465 096	2 489 996
Leiligheter/lokaler	15	1 075 750	1 075 750
Andre varige driftsmidler	16	268 600	157 264
SUM ANLEGGSMIDLER		**3 809 446**	**3 723 010**
OMLØPSMIDLER			
Restanser felleskostnader/kundefordringer		57 847	13 511
Forskuddsbetalte kostnader		9 577	8 683
Andre kortsiktige fordringer	17	98 772	70
Driftskonto OBOS-banken		182 726	34 053
Sparekonto OBOS-banken		7 442 724	6 956 958
SUM OMLØPSMIDLER		**7 791 646**	**7 013 274**
SUM EIENDELER		**11 601 092**	**10 736 284**
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Aksjekapital	18	148 200	148 200
Udekket tap	19	-69 371 389	-51 498 107
SUM EGENKAPITAL		**-69 223 189**	**-51 349 907**
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pante- og gjeldsbrevlån	20	74 437 812	58 236 768
Annen langsiktig gjeld	21	2 293 541	2 293 541
SUM LANGSIKTIG GJELD		**76 731 353**	**60 530 309**
KORTSIKTIG GJELD			
Forskuddsbetalte felleskostnader		268 973	291 066
Leverandørgjeld		3 800 648	913 966
Påløpte renter		23 307	285 197
Påløpte avdrag		0	65 654
SUM KORTSIKTIG GJELD		**4 092 928**	**1 555 883**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**11 601 092**	**10 736 284**
Pantstillelse	22	84 944 760	84 944 760
Garantiansvar		0	0

Oslo, 03.03.2025
Styret i AS Tøyenparken Boligselskap

Øyvind Kristian Reitan Bø /s/ Anne Sofie Molandsveen /s/ Heidi Flatvad Birkeland /s/

Vemund Mehl Santi /s/

NOTE: 1
REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

PRINSIPPENDRING
Selskapet har i 2024 valgt å endre metode for avskriving av bygninger.
Tidligere har selskapet benyttet seg av lineær avskriving på kr 40 000 per år. I 2024 har det blitt besluttet at alle selskap som forvaltes av OBOS skal benytte seg av saldoavskriving på 1%.

INNTEKTER
Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

SKATTETREKKSKONTO
Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt.

NOTE: 2
INNKREVDE FELLESKOSTNADER

Felleskostnader	13 514 972
Forretningslokale	561 360
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER	**14 076 332**

NOTE: 3
ANDRE INNTEKTER

Opprydding kundereskontro	113
Nøkler	2 700
SUM ANDRE INNTEKTER	**2 813**

NOTE: 4
PERSONALKOSTNADER

Arbeidsgiveravgift	-44 415
SUM PERSONALKOSTNADER	**-44 415**

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.

NOTE: 5
STYREHONORAR
Honorar til styret gjelder for perioden 2023/2024, og er på kr 315 000.
I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 26 839, jf. noten om andre driftskostnader.
Dette beløpet inkluderer blant annet styreseminar m/ overnatting, kr 18 720

NOTE: 6
REVISJONSHONORAR
Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 28 125.

NOTE: 7
KONSULENTHONORAR

Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS	-8 376
Obos Prosjekt AS	-2 067
Multiconsult Norge AS	-54 936
SUM KONSULENTHONORAR	**-65 379**

NOTE: 8
DRIFT OG VEDLIKEHOLD

NM Rør AS	-74 094
Prosjektledelse, Multiconsult Norge AS	-531 910
Hovedentreprenør I, DVS Entreprenør AS	-17 474 335
Tilskudd, ENOVA	742 351
SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD	**-17 337 988**
Drift/vedlikehold bygninger	-236 248
Drift/vedlikehold VVS	-188 793
Drift/vedlikehold elektro	-101 167
Drift/vedlikehold utvendig anlegg	-345 696
Drift/vedlikehold brannsikring	-231 956
Drift/vedlikehold vaskerianlegg	-84 265
Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg	-1 140 749
Kostnader dugnader	-310
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD	**-19 667 172**

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

NOTE: 9
KOMMUNALE AVGIFTER

Eiendomsskatt	-13 024
Vann- og avløpsavgift	-1 146 317
Renovasjonsavgift	-434 347
SUM KOMMUNALE AVGIFTER	**-1 593 688**

NOTE: 10
ENERGI/FYRING

Elektrisk energi	-393 423
Fjernvarme	-2 953 724
SUM ENERGI / FYRING	**-3 347 146**

NOTE: 11
ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Lokalleie	-22 250
Container	-53 221
Skadedyrarbeid/soppkontroll	-20 251
Annen leiekostnad	-14 250
Annet driftsmateriale	-4 778
Lyspærer og sikringer	-1 400
Vaktmestertjenester	-915 210
Vakthold	-188 464
Renhold ved firmaer	-271 083
Andre fremmede tjenester	-60 257
Kontor- og datarekvisita	-6 564
Møter, kurs, oppdateringer mv.	-2 124
Andre kostnader tillitsvalgte	-26 839
Andre kontorkostnader	-15 199
Porto	-800
Bank- og kortgebyr	-6 070
Øreavrunding	0
Velferdskostnader	-48 582
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	**-1 657 340**

NOTE: 12
FINANSINNTEKTER

Renter av driftskonto i OBOS-banken	1
Renter bank	208 340
Renter av for sent innbetalte felleskostnader	1 615
Kundeutbytte fra Gjensidige	74 287
SUM FINANSINNTEKTER	**284 243**

NOTE: 13
FINANSKOSTNADER

Renter og gebyr på lån i Pantegjeldsrenter	-3 726 106
Renter på leverandørgjeld	-685
SUM FINANSKOSTNADER	**-3 726 791**

NOTE: 14
BYGNINGER

Kostpris	6 124 415	
Utbedring tak 1985	1 000 000	
Bygninger avskrevet tidligere år	-4 634 419	
Bygninger avskrevet i 2024	-24 900	
		2 465 096
SUM BYGNINGER		**2 465 096**

NOTE: 15
LEILIGHETER

Lokaler	1 075 750
SUM LEILIGHETER	**1 075 750**

Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: nr. 2.

NOTE: 16
VARIGE DRIFTSMIDLER

Tørketrommel nr 2		
Tilgang 2024	67 588	
Avskrevet i år	-3 755	
		63 833
Tørketrommel		
Tilgang 2024	64 894	
Avskrevet i år	-13 520	
		51 374
Grill		
Tilgang 2023	51 383	
Avskrevet tidligere	-6 851	
Avskrevet i år	-10 277	
		34 255
Kontormøbler		
Tilgang 2023	33 500	
Avskrevet tidligere	-9 305	
Avskrevet i år	-11 167	
		13 028
Søppelanlegg		
Tilgang 2010	698 811	
Avskrevet tidligere	-698 810	
		1
TV + feste		
Tilgang 2023	16 773	
Avskrevet tidligere	-5 125	
Avskrevet i år	-5 591	
		6 057
Uteanlegg		
Tilgang 2011	1 567 398	
Avskrevet tidligere	-1 567 397	
		1
Vaskemaskin nr. 1		
Tilgang 2023	79 085	
Avskrevet tidligere	-2 197	
Avskrevet i år	-26 362	
		50 526
Vaskemaskin nr. 2		
Tilgang 2024	74 289	
Avskrevet i år	-24 763	
		49 526
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		**268 600**
SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER		**-95 435**

NOTE: 17
ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

DVS Entreprenør	82270
Til gode fra eiere, gjøres opp i 2025	16 502
SUM ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER	**98 772**

NOTE: 18
AKSJEKAPITAL

Aksjekapitalen er på kr 151 800, fordelt på 253 aksjer à kr 600	151 800
Egne aksjer: 6 stk à kr 600	-3 600
SUM AKSJEKAPITAL	**148 200**

Styremedlemmer som også er leieboere eier aksjer på lik linje med øvrige beboere.

NOTE: 19
UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL)

Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser.

Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av selskapets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdien. Dermed vurderes den faktiske egenkapitalen til å være positiv av styret i selskapet.

NOTE: 20
PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

Obos-Banken AS		
Flytende rente		
Rentesatsen pr. 31.12.24 var 5,73 %. Løpetiden er 40 år.		
Opprinnelig 2013	-16 924 828	
Nye opptak i 2014 og 2015	-50 000 000	
Nedbetalt tidligere	8 688 060	
Nedbetalt i år	798 956	
		-57 437 812
Obos-Banken AS		
Flytende rente		
Rentesatsen pr. 31.12.24 var 5,73 %. Løpetiden er 30 år., avdragsfritt frem til 01.02.25		
Opprinnelig 2024	-17 000 000	
Nedbetalt i år	0	
		-17 000 000
SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN		**-74 437 812**

NOTE: 21
ANNEN LANGSIKTIG GJELD

Andre innskudd	-2 293 541
SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD	**-2 293 541**

NOTE: 22
PANTSTILLELSE

Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant:

Pantelån	74 437 812
TOTALT	**74 437 812**

Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2024 følgende bokførte verdi:

Bygninger	2 465 096
TOTALT	**2 465 096**

SOLHØI REVISJON AS

Medlemmer av Den norske Revisorforening
Autorisert regnskaps-førersel'skap

Registrert i Foretaksregisteret
NO 952 011 677 MVA
Bankgiro 6129.05.44644
Hjemmeside: www.solhol.no

Til generalforsamlingen i AS Tøyenparken Boligselskap

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for AS Tøyenparken Boligselskap som viser et underskudd på NOK 17 873 282. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2024, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettvisende bilde av boligselskapets finansielle stilling per 31. desember 2024, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av boligselskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Øvrig informasjon omfatter også budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til boligselskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Vedlegg 1 17 av 31 1280 Årsregnskap 2024.pdf
Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.
SIGNICAT

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

Sarpsborg, 5. mars 2025
Solhøi Revisjon AS

Lars M. Snopestad
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Dette dokumentet er signert med PAdES-formelen (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

Styrets arbeid i 2024

Styret har i 2024/2025 bestått av 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Ett styremedlem gikk ut av styret etter å ha solgt sin aksje i selskapet. Et varamedlem har møtt fast som vara for dette styremedlemmet i perioden. Ett varamedlem trakk seg også kort tid etter generalforsamlingen og har ikke møtt i styret. Styret har valgt en ordning som innebærer at både styremedlemmer og varamedlemmer møter på styremøter for å få hensiktsmessig fordeling av oppgaver og jevnere arbeidsbelastning.

Det er avholdt 13 ordinære styremøter og 1 styreseminar i 2024.

Styret avholdt et to dagers styreseminar 14. - 15. september. Formålet med samlingen var å få satt av tid til bredde og fordypning som det sjelden blir tid til i ordinære styremøter. Årets styreseminar ble blant annet brukt til å gjennomgå innhentede tilbud på vaktmestertjenester.

Utførte vedlikeholdsarbeider i 2024
Dette året har vært et omfattende år for vedlikehold i boligselskapet. De to største prosjektene har tatt mye av tiden og kapasiteten til styret.

De to største prosjektene har vært:
- Utskiftning av samtlige vinduer og balkongdører i selskapet
- Rens av ventilasjonsanlegget og utskiftning av friskluftsventiler på kjøkken

I tillegg har det blitt gjennomført forefallende vedlikeholdsarbeid. Av mindre vedlikeholdsarbeider kan nevnes:
- Utskiftning av flere vaskemaskiner og tørketromler på vaskerom
- Utdeling og montasje av nye røykvarslere i samtlige leiligheter
- Utskiftning av gjerdet mot Monrads gate. Dette arbeidet har blitt gjennomført av Oslo kommune som en kompensasjon for at de måtte rive deler av gjerdet i forbindelse med oppgraderingen av lekeplass og gangveier i Monrads gate.
- Rens av trappeløpene som forberedelse til ny leverandør av trappevask

Utskiftning av vinduer og balkongdører
På ekstraordinær generalforsamling 31. januar 2024 ble det vedtatt at boligselskapet skulle gjennomføre utskiftning av samtlige vinduer og balkongdører i leilighetene. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra ENOVA. Mer informasjon om bakgrunnen for tiltaket finnes i protokollen og utsendelsen til den ekstraordinære generalforsamlingen.

DVS Entreprenør ble valgt til å utføre arbeidet, mens Multiconsult har bistått med prosjektledelse. Styret har selv nedlagt et omfattende arbeid i hele prosjektgjennomføringen – fra planlegging og tilbudsinnhenting til oppfølging og kvalitetssikring.

Før prosjektet ble igangsatt ble det gjort beregninger som viste at tiltaket kunne gi boligselskapet en energibesparelse på rundt 20% gjennom bedre energiutnyttelse. Allerede nå ser vi tegn til redusert fjernvarmeforbruk, noe som indikerer at tiltaket har begynt å gi ønsket effekt.

Per dags dato er ikke det endelige prosjektregnskapet ferdigstilt, ettersom det fortsatt gjenstår noe oppfølging og reklamasjonsarbeid, særlig knyttet til børstelister. Det er derfor holdt tilbake et beløp overfor entreprenøren inntil disse forholdene er løst.

Når prosjektregnskapet er endelig avklart, vil det sendes til ENOVA. De resterende støttemidlene vil deretter bli utbetalt til boligselskapet.

Styret har tatt opp byggelån i forbindelse med prosjektet, men har – takket være god økonomistyring og lavere kostnader enn forventet – ikke hatt behov for å benytte hele lånerammen. Kostnader knyttet til prosjektet i 2024 er inkludert i boligselskapets ordinære regnskap for året.

Utskiftning av friskluftsventiler og rens av avtrekk
I forbindelse med baderomsrehabiliteringen i 2013 ble det installert et nytt ventilasjonsanlegg i boligselskapet, med mekanisk avtrekk fra kjøkken og bad. Det er viktig å være klar over at dette anlegget kun trekker brukt luft ut av leilighetene – det tilfører ikke friskluft. Tilførsel av friskluft må derfor skje gjennom ventiler i yttervegg og vindu.

Ved rehabiliteringen ble eierne informert om at det var deres ansvar å sørge for tilstrekkelig friskluftstilførsel ved å ikke dekke til eller bygge inn friskluftsventilene. Over tid har det likevel vist seg at mange leiligheter har manglet tilstrekkelig friskluft, blant annet fordi ventilene har blitt fjernet, tettet igjen eller bygd inn. Dette ble særlig tydelig da nye vinduer ble montert, og det kom frem at flere leiligheter hadde for dårlig lufttilførsel.

Ventilasjonsanlegget er dimensjonert med forutsetning om at det tilføres en viss mengde friskluft for å oppfylle forskriftskravene. Ventiler i vinduene alene er ikke tilstrekkelig. For å sikre nødvendig luftmengde i alle leiligheter vedtok styret derfor å montere nye friskluftsventiler i yttervegg i samtlige leiligheter.

I forbindelse med gjennomgangen av ventilasjonsanlegget ble det også avdekket feilmonterte kjøkkenventilatorer i flere leiligheter. Det var både tilfeller der ventilatoren var koblet til avtrekkskanalen, og tilfeller der den var koblet til friskluftsventilen. Ingen av disse løsningene er tillatt, da de skaper ubalanse i ventilasjonssystemet og kan føre til lukt- og fuktproblemer i egen og andre leiligheter. I tillegg utgjør slike tilkoblinger en brannfare, da fett og varme fra matlaging kan føres inn i felles kanaler som ikke er dimensjonert for dette. Kjøkkenventilatorer skal derfor ikke kobles til noen del av det felles ventilasjonsanlegget – det skal benyttes kullfilterventilatorer som resirkulerer luften internt i leiligheten.

Samtidig ble det gjennomført rens av avtrekkskanalene på kjøkken og bad i alle leiligheter. Anlegget hadde ikke vært renset siden det ble installert i 2013, og det ble funnet betydelige mengder støv og smuss. Rengjøringen forbedrer luftgjennomstrømningen, gir bedre inneklima og reduserer belastningen på ventilasjonsviftene, noe som igjen forlenger levetiden på anlegget.

Ved å gjennomføre disse tiltakene i hele boligselskapet har vi sørget for at ventilasjonen nå fungerer som tiltenkt.

Ny leverandør av vaktmester- og trappevasktjenester
Boligselskapet har i mange år hatt Vaktmester Andersen som leverandør av vaktmestertjenester. Erfaringene har imidlertid vært svært varierende, og tjenestene har i stor grad vært personavhengige. I løpet av 2024 ble det tydelig at kvaliteten på leveransene ikke lenger var tilfredsstillende. Tjenesten krevde hyppig oppfølging, og flere forsøk på forbedringer gjennom dialog og oppfølgingsmøter førte dessverre ikke til varig bedring.

Styret besluttet derfor å gjennomføre en anbudsrunde, og inviterte tre leverandører til å levere tilbud: Vaktmester Andersen, som fikk mulighet til å levere nytt tilbud på lik linje med øvrige aktører, samt Gamle Oslo Servicesentral og Karlsen Vaktmestertjeneste AS. Parallelt ble det også innhentet tilbud på trappevask, ettersom styret hadde mottatt mange klager på den tidligere leverandøren av denne tjenesten.

I løpet av høsten foretok styret en grundig gjennomgang og evaluering av tilbudene. Alle leverandørene ble også invitert til dialog i forbindelse med styreseminaret i september. Dette ble gjort for å sikre best mulig beslutningsgrunnlag og samtidig sørge for at oppsigelsestid og praktiske forhold kunne håndteres i tide før årsskiftet.

Etter en samlet vurdering av kvalitet, pris og leveringssikkerhet, valgte styret å inngå avtale med Karlsen Vaktmestertjeneste AS. Firmaet er familiedrevet og la stor vekt på oppfølging og kvalitet i sin leveranse. Karlsen ble samtidig valgt som leverandør av trappevask, hvor avtalen blant annet inkluderer månedlig gulvvask i vaskeriene samt vask av vinduer, vinduskarmer og gelendre i oppgangene – tjenester som tidligere ikke har vært inkludert.

Den samlede avtalen med Karlsen innebærer en årlig besparelse for boligselskapet på litt over 25 000 kroner. Selve trappevasken er noe dyrere enn før, men dette skyldes i hovedsak utvidet omfang og høyere kvalitet.

Karlsen Vaktmestertjeneste overtok driften fra 1. januar 2025. Siden oppstarten har styret vært svært fornøyde med både oppfølgingen og kvaliteten på arbeidet som er levert. Dette har ført til en betydelig avlastning for styret, som nå i større grad kan konsentrere seg om langsiktig utvikling og andre viktige oppgaver for boligselskapet.

Hagetjenester/gartnertjenester
Selskapet har avtale med Hageform AS, som drifter hageanlegget. Styret er svært fornøyd med tjenesten Hageform AS utfører. I tillegg til ordinær skjøtsel, ble det i løpet av sesongen 2024 felt et Prydepletre for å tilføre mer lys til Peonfeltet midt i hagen. I tillegg ble Rosebeddet rehabilitert, hvor feilplantede bukser ble fjernet og det ble plantet til med flere busker av riktig sort. Det ble også plantet en Wisteria som skal klarte på pergolaen på festplassen, etter gartners eget ønske.

Tilstandsrapport av de store trærne i hagen.
Som et viktig HMS tiltak bestilte styret i 2023 en tilstandsrapport av de store bjørketrærne og andre store trær i hagen. Tilstandsrapporten ble gjennomført av en arborist i regi av Hageform AS og ble overlevert til styret i 2024.
Rapporten viste at et av de eldre bjørketrærne var angrepet av råte og felling var anbefalt. Det ble også anbefalt beskjæring av døde grener på ett av de andre trærne. Utover dette

konkluderte arboristen med at de øvrige trærne var vitale og i god stand og fortsatt har lang levetid. Styret vil i 2025 følge opp anbefalingene fra rapporten.

Sykkelrydding
Våren 2024 ble det gjennomført en større opprydding blant syklene i sykkelrommene og sykkelstativene utendørs. 20 uavhentede sykler ble til slutt donert til Urtegt.co, et selskap som engasjerer ungdom på Grønland med å reperparere og videreselge sykler.

Utleie av næringslokaler
Selskapet har to utleielokaler i Monrads gate 1A. Ett restaurantlokale og ett kontorlokale.

Pillefyken AS leier restaurantlokalene, og avtalen løper frem til 2029. Styret er godt fornøyd med leietaker, og betrakter dette som et godt tilskudd til nabolaget.

Kontorlokalene leies ut til interiørarkitekt Cecilie Claussen som har pusset opp lokalet og benytter dette til kontor og showroom for sin virksomhet som interiørdesigner. Claussen overtok lokalet 1. februar 2023. Leieavtalen løper frem til februar 2027.

Nøkkelbrikker og sikkerhet
For å opprettholde sikkerheten i boligselskapet har styret i løpet av året overtatt produksjonen av nøkkelbrikker. Dette har gitt bedre kontroll og redusert ventetid for eiere som trenger nye brikker. I forbindelse med overtakelsen ble det også innført en midlertidig prisreduksjon for nye brikker: 100 kroner per brikke ut 2024. Fra 1. januar 2025 er prisen 250 kroner per brikke.

Styret minner om at alle eiere må melde fra om tapte nøkkelbrikker slik at disse kan sperres. Dette er viktig for å hindre uautorisert adgang til bygningene. Bestilling og informasjon finnes på temasiden Lås og nøkler på Vibbo.

Det er den enkeltes ansvar å ha oversikt over sine tre nøkkelbrikker. Dersom en brikke er mistet eller stjålet, skal dette meldes til styret så raskt som mulig. Ved manglende rapportering kan man i enkelte tilfeller stilles til ansvar dersom brikken i ettertid blir brukt til å skaffe seg uautorisert tilgang til bygget.

Styret har også startet prosessen med å se etter en ny leverandør for drift og service på dører og låssystemet, inkludert det elektroniske nøkkelbrikkesystemet. Certego har vært leverandør frem til nå, men erfaringene med lang responstid og mangelfull oppfølging har gjort at styret ønsker å vurdere andre alternativer.

Det har blant annet vært flere tilbakevendende problemer med dørpumper som ikke fungerer som de skal, og manglende service og oppfølging fra leverandøren har vært en medvirkende årsak til at disse feilene ikke har blitt rettet opp i tide. I enkelte tilfeller har dette ført til at dører ikke har lukket seg som de skal, og uvedkommende har kommet inn i oppgangene.

Det har også vært tilfeller av innbrudd, uten at vi alltid har kunnet fastslå om dette skyldes tapte nøkkelbrikker, fysiske nøkler eller andre forhold. Derfor er det svært viktig at alle eiere tar ansvar for sikkerheten i bygget – både ved å melde fra om tapte brikker og ved å unngå å slippe inn uvedkommende i oppgangen.

Vektertjeneste
Boligselskapet har avtale med vaktselskapet Protegit, som utfører jevnlige kontroller av både uteområdet og fellesarealene. Vekterne er innom daglig, og hele området skal være dekket i løpet av én uke.

Under sine runder rapporterer vekterne inn eventuelle avvik, uønsket aktivitet og hensatt avfall i fellesarealene. De viser bort uvedkommende og følger opp observasjoner som kan være relevante for sikkerhet og trivsel i borettslaget. Tjenesten bidrar til å ivareta både trygghet og orden i hverdagen.

Eiere og beboere kan også kontakte vektertjenesten direkte ved behov. Dette gjelder for eksempel ved bråk, uro, uvedkommende på området eller annen uønsket aktivitet. Kontaktinformasjon til vektertjenesten finnes på Vibbo.

Sosialt
Tradisjonen tro ble den årlige sommerfesten avholdt i midten av august. Med godt over 50 oppmøtte ble det et hyggelig arrangement som vi ønsker å gjennomføre igjen neste år. Takk til alle som stilte med kaker, kaffe og godt humør. Styret har også i løpet av året arrangert flaggheising på 17. mai og julegrantenning i desember. Etter initiativ fra en beboer ble det innkjøpt et hengekøyestativ til hagen til felles bruk. I tillegg drifter grønnsakshagegruppa grønnsakshagen på baksiden av Monradsgt. Styret har et ønske om å ha flere sosiale aktiviteter i løpet av året, og ser på muligheten for å ha en sosialkomité som har som ansvar å arrangere ulike sosiale tiltak.

Avfallshåndtering og fellesarealer
Styret har i løpet av 2024 hatt økt fokus på avfallshåndtering og orden i fellesarealene. Det ble gjennomført en større rydderunde i kjellere, samt i avfallsjakter og avlåste rom som hadde blitt benyttet til å lagre avfall og hensatte gjenstander av vaktmester over tid. Disse ble tømt og rengjort og var et viktig tiltak også med tanke på brannsikkerhet. Det ble satt ut innleide containere både på våren og høsten, slik at eiere kunne kvitte seg med større gjenstander på en forsvarlig måte. Dette er et tilbud boligselskapet ønsker å videreføre, men det forutsetter at det benyttes riktig.

Ved tidligere containerutsetting har det dessverre blitt kastet farlig avfall, batterier, elektriske artikler og annet spesialavfall som ikke hører hjemme i containeren. Dette førte til ekstrakostnader på over 10 000 kroner for boligselskapet. Den enkelte eier må selv sette seg inn i reglene for sortering, og det er urimelig at fellesskapet skal betale for feil som enkeltpersoner står ansvarlig for. Vi minner om at slikt avfall skal leveres til kommunens miljøstasjoner, som ligger i gangavstand fra boligselskapet. Kommunens ordning for innsamling av farlig og elektrisk avfall var dessverre fullbooket høsten 2024, men vi har allerede sikret plass til våren 2025, slik at dette kan tilbys som et supplement til containerordningen.

Styret har videre erfart en bedring i oppfølgingen av fellesarealer etter at Karlsen Vaktmestertjeneste overtok driften fra 1. januar 2025. Hensatte gjenstander og forsøpling blir nå ryddet raskere og mer effektivt. Samtidig vil styret understreke at det ikke er tillatt å sette ut søppel, møbler eller andre eiendeler i fellesarealene i håp om at de blir fjernet.

Gjenstander som hensettes vil bli fjernet uten varsel, og dersom det kan spores hvem som har satt dem fra seg, vil eieren bli fakturert for kostnadene.

Vi har også hatt flere tilfeller der eiere har satt ut iSekk-sekker på fortauet uten å følge reglene. Det er viktig å presisere at boligselskapet ikke eier fortauet i Ringgata, og at det derfor er Bymiljøetaten som kan ilegge bøter dersom sekker plasseres ulovlig. Dette har allerede skjedd, og bøtene har blitt rettet mot boligselskapet. Slike sekker skal heller ikke plasseres inntil byggets vegger eller i veien for brann- og redningsadkomst, da dette utgjør en risiko og er i strid med gjeldende regler. Slike hendelser tar unødvendig tid og ressurser å følge opp, og styret forventer at eiere tar ansvar for korrekt håndtering.

Ryddige fellesarealer er viktig både for sikkerhet, brannsikring og trivsel. Vi ber derfor alle eiere bidra til å holde fellesarealene rene og frie for gjenstander og avfall.

Vibbo
Selskapets gamle hjemmesider ble lagt ned i 2021, og all informasjon om selskapet ligger nå på Vibbo. Styret ber alle som skal kommunisere med styret om å benytte seg av meldingsfunksjonen på Vibbo, da dette gjør det mye enklere å finne relevant informasjon. Styret får også en rekke henvendelser hvor informasjonen man etterspør allerede finnes på Vibbo. Det oppfordres på det sterkeste at man søker etter informasjon før man spør styret, da dette letter arbeidet betraktelig.

Dersom du ikke ønsker å kommunisere digitalt, må du ta kontakt med forretningsfører.

Ulovlig bruksoverlating (fremleie)
Styret oppdager fremdeles tilfeller av ulovlig bruksoverlating. Å leie ut leiligheten uten tillatelse fra styret er ulovlig i henhold til borettslagsloven. Det er den enkelte aksjeeier som selv er ansvarlig for å sette seg inn i reglene rundt dette.

Ulovlig flytting av kjøkken
Styret har i løpet av perioden måttet følge opp flere tilfeller av ulovlig flytting av kjøkken. Generalforsamlingen opprettholdt i 2022 tidligere vedtak om at slike ombygginger ikke tillates i boligselskapet. Dette forbudet har vært gjeldende over lengre tid og bygger på faglige vurderinger av konsekvenser for både bygget og øvrige beboere.

Flytting av kjøkken har direkte innvirkning på ventilasjonsanlegget og innebærer inngrep i felles infrastruktur. For å få dette utført forskriftsmessig må det gjøres så omfattende tekniske inngrep at det vurderes som uforholdsmessig og til ulempe for både boligselskapet og andre beboere. Det er derfor ikke tillatt.

Det er den enkelte eiers ansvar å sørge for at nødvendige tillatelser er innhentet før ombygginger gjennomføres. I tillegg har alle eiere ansvar for å gjøre seg kjent med boligselskapets vedtekter, som tydelig fastslår at bygningsmessige endringer skal godkjennes av styret på forhånd. Å flytte et kjøkken til et annet rom regnes som en slik bygningsmessig endring.

Det er viktig å understreke at man ikke kan gå ut fra at noe er tillatt bare fordi det vises i en boligannonse. Styret er kjent med at det i enkelte tilfeller gis feilaktige opplysninger om dette

fra meglere – mest sannsynlig for å gjøre leiligheten lettere å selge. Ansvar for eventuelle avvik følger likevel boligen, og ny eier kan bli pålagt å rette opp tiltak som er i strid med boligselskapets regler.

Styret har ansvar for å følge vedtak gjort av generalforsamlingen og for å ivareta både forskriftsmessige forhold og et velfungerende bomiljø for alle beboere. Styret vil derfor fortsette å følge opp slike saker der det avdekkes brudd, og minner om at det er bedre å søke i forkant enn å risikere kostbare tilbakeføringer i etterkant.

Hundehold
Boligselskapet har et generelt forbud mot hundehold, med mindre det foreligger skriftlig godkjenning fra styret. Forbudet har blitt opprettholdt av generalforsamlingen ved flere anledninger, senest i 2023, og er fortsatt gjeldende.

Tillatelse til hundehold gis kun unntaksvis, og det kreves særskilte grunner – for eksempel førerhund, tjenestehund tilknyttet politiet eller andre dokumenterte behov.

Det er ikke tillatt å flytte inn i boligselskapet med hund uten forhåndsgodkjenning, selv om man eide hunden fra før. Å ha hatt hund før innflytting gir ikke rett til å beholde den. Når man kjøper en aksje i boligselskapet, forplikter man seg til å følge selskapets vedtekter og regler – inkludert forbudet mot hund.

Dersom det oppdages ulovlig hundehold, vil styret konsekvent stille krav om at hunden omplasseres. Vi oppfordrer eiere til å ta kontakt dersom de er usikre på om et tilfelle er godkjent, særlig dersom man opplever plager eller uro knyttet til hundehold i oppgangen eller nærområdet.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av styrets ansvar. Boligselskapet bruker OBOS sin HMS-løsning for å følge opp kravene i internkontrollforskriften. Det er utarbeidet et årshjul som beskriver faste oppgaver, frister og kontrollintervaller.

Flere av de praktiske oppgavene ivaretas av vaktmester, mens enkelte kontroller og rutiner utføres av eksterne aktører – herunder vekterselskap, vaktmesterselskap og **Norsk Brannvern**, som er boligselskapets leverandør av brannsikkerhetstjenester. Norsk Brannvern utfører blant annet årlige kontroller av alt brannvernutstyr, både i fellesarealer og i leilighetene.

Styret har ansvar for at følgende rutiner blir fulgt opp:

- Utskiftning av filtre og kontroll av ventilasjonsanlegg
- Ettersyn av varmepumper, varmesirkulasjon og radiatoranlegg
- Kontroll av vannfiltre ved hovedinntak

- HMS-runder med vaktmester i fellesarealer
- Kontroll av brannvernutstyr og elektrisk anlegg i fellesarealer
- Kontroll og service av nøkkelsystem
- Utvendig inspeksjon av tak
- Forsvarlig utbedring av skader og avvik

Aksjeeiere har også ansvar for HMS i egen bolig, og skal:

- Kontrollere at brannslukningsutstyr og røykvarslere fungerer (årlige kontroller utføres av Norsk Brannvern)
- Holde rømningsveier frie og ikke oppbevare brannfarlig gass eller væske på loft eller i kjeller
- Kontrollere det elektriske anlegget
- Sikre at oppussing skjer på forskriftsmessig måte
- Melde fra til styret om feil og mangler

Dersom det oppstår skade som skyldes manglende vedlikehold eller feil bruk, kan aksjeeier holdes økonomisk ansvarlig. Dette gjelder også dersom boligselskapets forsikring benyttes – i slike tilfeller kan egenandelen bli videreført til den ansvarlige eieren.

Energipriser og forbruk

Energiprisene har fortsatt vært høye i 2024 sammenlignet med tidligere år. Beregninger gjort i forkant av vindusprosjektet anslo en energibesparelse på litt over 20%, og forbruket i 2024 viser allerede en viss nedgang i fjernvarme. Det understrekes samtidig at energiforbruket i stor grad påvirkes av utetemperatur og værforhold, og at den fulle effekten av tiltaket først vil kunne vurderes etter et helt driftsår.

Totalt energiforbruk og kostnader:

Årstall	Energiutgifter (totalt i kr)	Fjernvarmeforbruk (kWh)	Strømforbruk (kWh)
2020	1 879 248,-	2 194 010 kWt	311 829 kWt
2021	4 024 857,-	2 475 830 kWt	331 440 kWt
2022	3 857 306,-	2 138 410 kWt	298 690 kWt
2023	3 786 105,-	2 524 460 kWt	270 523 kWt
2024	3 347 146,-	2 336 200 kWt	303 256 kWt

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen for generalforsamlingen 2025 har bestått av to personer: Ingvild Ulstein og Karin Rustenberg.

Dette dokumentet tar for seg arbeidet som er gjort og innstilling for generalforsamlingen. Innledningsvis ønsker vi å belyse vår oppfatning av hva valgkomiteens virke skal bestå av.

Valgkomiteens rolle

Valgkomiteen er en viktig rolle for å sikre at Tøyenparken Boligselskaps styre består av mennesker som fungerer godt i styrearbeidet og som velger å bruke tiden sin til fellesskapets beste. Den tilrettelegger for at aksjeeiere som bor i aksjeselskapet kan tre inn i styreverv, og sitter med ansvaret å innstille medlemmer til en rolle hvis det skulle være flere personer som ønsker samme verv. Et styreverv bør velges frivillig. Vi har derfor forstått oppdraget vårt sånn at det ikke er valgkomiteens oppgave å mase/tvinge medlemmer inn i styreverv, men heller fokusere på de personene som selv tar initiativ til å engasjere seg i styreverv.

Åpne roller i 2025:

1 Styreleder

2 Styremedlemmer

3 Varamedlemmer

2 Valgkomite

Valgkomiteens arbeid

Vi startet med å invitere styremedlemmene i det gjeldende styret til individuelle samtaler, for å få en bedre forståelse av hvordan styret fungerer, hvordan de jobber, og hva de vurderer som viktig å tenke på i arbeidet med å identifisere og velge kandidater til styret for 2025. Vår oppfatning er at vi har et veldig velfungerende styre. Styremedlemmer og varamedlemmer deltar aktivt i styremøter, arbeidsoppgaver blir gitt under tillit, og det er god oppfølging.

Det forventes som et minimum å delta på styrets månedlige møter. Dette gjelder både for styremedlemmer og varamedlemmer. Ut over dette er det litt opp til hver enkelt medlem hvor mye man tar på seg, avhengig av interesse og kapasitet, som vi oppfatter at vitner om god ledelse og tilpasning til hver enkelt sin situasjon.

Vi pratet med de fleste i styret som hadde avsluttende styreverv om de ønsket å fortsette i styret, og spurte om tips til nye kandidater til styret.

Kommunikasjon med aksjelaget

Det ble kommunisert at valgkomiteen er i gang med arbeidet i følgende kanaler:

- Nyhet på Vibbo - 6. februar
- Skriv ble lagt i postkasser og hengt opp på alle oppslagstavler - 24. februar

Vi fikk inn én kandidat gjennom skjema på Vibbo, og fulgte også opp ett tips.
De aktuelle personene ble kontaktet, og det ble gjennomført én samtale, som resulterte i at kandidaten ønsket å stille til valg.

Roller og kandidater

Valg av 1 styreleder Velges for 2 år

Følgende stiller til valg som styreleder:

- Øyvind K Reitan Bø (Ringgata 2 C)

Valg av 2 styremedlem Velges for 2 år

Følgende stiller til valg som styremedlem:

- Vemund Mehl Santi (Monrads gate 1 E)
- Daniel Augland (Ringgata 2 E)

Valg av 3 varamedlem Velges for 1 år

Følgende stiller til valg som varamedlem:

- Vegard Strand Sæterøy (Ringgata 4 C)

Kandidater velges også i møtet.

Valg av 2 valgkomité Velges for 1 år

Kandidater velges i møtet.

Deltagelse på årsmøte 2025

Årsmøtet avholdes 23.04.25
Selskapsnummer: 1280 **Selskapsnavn:** AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Leilighetsnummer: _____ **Navn på eier(e):** _____

Signatur: _____

Fullmakt

Eier kan møte ved fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.

Eier gir herved fullmakt til:

Fullmektigens navn: _____

**OBOS Eiendoms-
forvaltning AS**

Hammersborg torg 1
Postboks 6668, St. Olavs plass
0129 Oslo
Telefon: 22 86 55 00
www.obos.no
E-post: oef@obos.no

Ta vare på dette heftet, du kan få bruk for det senere, f.eks ved salg av boligen.

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap

---

Møtedato: 31.01.2024

Møtetidspunkt: 18.00

Møtested: Greenhouse, Schweigaards gate 34 C, Oslo

Til stede: 66 aksjonærer, 26 representert ved fullmakt, totalt 92 stemmeberettigede.

Møtet ble åpnet av Øyvind K. Reitan Bø

---

1 Konstituering

A Valg av møteleder
Som møteleder ble Anne Sofie Molandsveen foreslått.

Vedtak: Valgt.

B Godkjenning av de stemmeberettigede
Det ble foreslått å anse avkrysset fremmøteliste, innleverte registreringsblanketter og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent

C Valg av en til å føre protokoll og en møtedeltaker som protokollvitne
Til protokollfører ble Øyvind K. Reitan Bø foreslått, og som protokollvitne ble Hans Kaiser foreslått.

Vedtak: Valgt.

D Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent.

---

2 Utskifting av vinduer og balkongdører, og låneopptak til finansiering

Saksfremstilling:
Fremkommer i innkallingen.

Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjennomføre vindu- og balkongdørutskiftningen, og øke det eksisterende lånet på vegne av AS Tøyenparken Boligselskap, maksimalt oppad begrenset til en økning på kr 20 850 000.

Styrets innstilling til forslaget:
Det fremlagte forslaget vedtas.

Man gikk til avstemming, som ga 86 stemmer for, 5 stemmer imot og 1 blank stemme.

Vedtak: Vedtatt.

Møtet ble hevet kl. 19.26 Protokollen signeres av

Anne S. Molandsveen /s/	*Øyvind K. Reitan Bø /s/*	*Hans Kaiser /s/*
møteleder	protokollfører	*protokollvitne*

H U S O R D E N

FOR A/S TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

Vedtatt på generalforsamling 9. januar 1939
Endret 24. april 2001 og 19. april 2006

1. AVFALLSHÅNDTERING

Uknuselig husholdningsavfall skal henlegges i de herfor bestemte beholdere og må ikke på noen måte henkastes annetsteds. Benyttes søppelnedkast må avfall forsvarlig pakkes inn i papir. Det må enten benyttes poser eller snurres tilstrekkelig hyssing rundt søppelpakken. Lukene for søppelnedkastene i trappeoppgangene skal låses hver gang etter bruken.

2. GÅRDSPLASSER, PLENER OG TRAPPEOPPGANGER

Gårdsplasser, plener og trappeoppganger, loft og kjeller må ikke belemres med uvedkommende ting. Spesielt pålegges det ikke å hensette sykler, barnevogner, kjelker og sparkstøttninger, ski, styrestenger m.v. i trappeoppganger. Disse ting skal oppbevares i de dertil innrettede kjellerrom.
Banking av tøy, tepper, sengeklær m.v. må kun foregå på anvist plass i gårdsplassen av vaktmesteren.

3. VASKERIENE

Vaskeriene, rulle, samt tørkerom benyttes etter tur og renngjøres av vedkommende leier etter avbenyttelse. Leieren har å rette seg etter styrets mulige oppslag i så henseende. En går ut fra at tørkerommet kun benyttes til tørk av klær. Vaktmesteren har instruks om å fjerne tøy som henger oppe søndag og helgedager. For øvrig har leieren å rette seg etter det i hvert vaskeri oppsatte reglement for vaskeriene, med de deri angitte tider for benyttelse av vaskeri, tørke og tørkeplassen i gården.

Vaskeritider:
Vaskeriene kan benyttes på hverdager mellom kl 10.00 – 22.00 og på lørdager mellom kl 10.00 – 18.00. Vaskeriene er stengt søn- og helligdager.

Tørkerommet kan benyttes:
Hverdager (unntatt lørdager) fra kl 07.30 til 21.30 for den som har vaskedag.
På lørdag kan lufting av tøy foretas fra kl 07.30 til 15.00.

Bankeplassen kan benyttes:
Hverdager (unntatt lørdager) fra kl 08.00 til kl 15.00 og fra kl 18.30 til kl 20.00.
På lørdager bare fra kl 08.00 til kl 15.00.

Lufting av tøy på hverdager (unntatt lørdager) fra kl 15.00 til 18.30.
Barn bør ikke tas med i vaskerier og rullebod av hensyn til faren ved maskinene.

4. TRAPPEVASK
Trappevask utføres – siden 1997 – av et eksternt firma.

5. KJELLER – OG LOFTSBODENE
Kjelleren må i sommerhalvåret godt utluftes, om vinteren må vinduene ikke åpnes. Rengjøring av vinduer i kjeller – og loftsbodene påligger leieboerne. Det henstilles til de leieboerne som tenner lys i kjeller og på loft å slukke dette så lamper ikke brenner i utide.
Bart lys i kjeller – og loftsbod må ikke benyttes. Leieboerne anmodes om å være behjelpelig med å passe på at elektriske pærer ikke borttas. Det er forbudt å overlate kjeller – og loftsnøkler til barn.

6. BALKONGENE
Balkongene må ikke benyttes til banking og lufting av gulvtepper, gulvmatter, sengeklær eller tøy. Tørking av tøy i vinduer eller fra balkonger er ikke tillatt.

7. MATING AV DUER
Det må ikke legges ut mat til duer.

8. VANNKRANER
Vannkraner må etter tapping lukkes forsvarlig og holdes gjenskrudd også i den tid vannet er avstengt (eks. perioder med avstengt varmtvann). For skade som på denne måte forårsakes plikter leieren selvfølgelig å betale erstatning.

9. LEK OG STØY
Lek og annen støy må ikke finne sted i trapper, kjeller eller loft.

10. MUSIKK
Musikkspill må i alminnelighet ikke finne sted etter kl 23.00 om aftenen. Styret gis rett til å begrense musikk – og sangundervisning dersom dette er til sjenanse for naboene.
Styret forbeholder seg rett til å fastsette andre tidsfrister innskrenkninger med hensyn til bruk av høyttaler og grammofon, hvor dette finnes påkrevd.

Ved selskaplig samvær ved særskilte anledninger må dog ikke forekomme sang, dans og sterk musikk etter kl 24.00. Selskapet må være avsluttet senest kl 01.00 med mindre det er innhentet tillatelse fra naboene til å fortsette lenger.

11. RO I LEILIGHETEN
Om natten, regnet fra kl 23.00 aften til kl 07.00 morgen, skal det være ro i bekvemligheten, så at andre leieboere ikke sjeneres. I denne tid må derfor sterk vanntapping ikke finne sted. Støy, herunder i forbindelse med oppussing, må ikke finne sted fra lørdag kl 17.00 aften til mandag kl 07.00 morgen. Tilsvarende gjelder ved bevegelige hellig - og høytidsdager.

12. BENYTTELSE AV LEILIGHETEN
Leiligheten må kun benyttes til beboelse (altså ikke uten tillatelse til forretningslokale, verksted eller lignende).

13. FORANDRINGER AV LEILIGHETEN

Leieren må ikke foreta forandringer med leilighetene eller anbringe skilt, flaggstenger, blomsterkasser, markiser, eller lignende uten styrets samtykke.
Henvendelser skjer til forretningsfører. Blomsterkassen skal ensartet i form og farge. Enhver må passe at leieboerne i etasjene under ikke sjeneres av vanndrypp fra blomsterkassene.

14. FREMLEIE

Fremleien må ikke foretas uten styrets samtykke.

15. ANTENNER

Anbringelse av utendørs antenner er ikke tillatt.

16. KLESSBANKING OG SKOBØRSTING

Klessbanking og skobørsting i oppgangene er ikke tillatt.

17. LUFTING

Leilighetene må ikke luftes ved å holde døren oppe til trappeoppgangen. Ved utlufting om vinteren, må radiatoren under det åpne vinduet holdes stengt.

18. UTØY

Kommer det utøy (veggdyr, kakerlakker) i en leilighet, plikter vedkommende leieboer uoppholdelig å melde dette til forretningsføreren eller styret.

19. HUSDYR

Hundehold er ikke tillatt, med unntak av førerhund for blinde.

I spesielle tilfeller kan man imidlertid søke styret om tillatelse til hundehold, der det kreves dokumentasjon for hundeholdets berettigelse. Det vil i hvert enkelt tilfelle bli løpende vurdert om hundeholdet er til ulempe for andre aksjonærer eller beboere. Berørte naboer skal ha rett til å uttale seg, før styret fatter vedtak.

Det er ikke tillatt å lufte hund på boligselskapets område. Hunder skal holdes i bånd på selskapets eiendom.

20. PARKERING

Parkering av biler er selv for bileiere som bor i bygget ikke tillatt på selskapets eiendom.

21. SENTRALOPPVARMING OG TOALETTANLEGGET

Sentraloppvarming og toalettanlegget må behandles med forsiktighet, således at enhver skade på huset kan unngås. Meld fra til vaktmesteren om mangler som De selv ikke kan rette.

22. FRYSEBOKSANLEGGET

Barn må ikke overlates nøkkel til fryseboksanlegget.
(Utgår da fryseboksanlegget er nedlagt)

****

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap avholdes onsdag 31.01.2024 kl. 18.00
Sted: Greenhouse, Schweigaards gate 34 C, Oslo

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

1. KONSTITUERING

A) Valg av møteleder
B) Godkjenning av de stemmeberettigede
C) Valg av en til å føre protokoll og en møtedeltaker som protokollvitne
D) Godkjenning av møteinnkallingen

2. Utskifting av vinder og balkongdører, og låneopptak til finansiering

Oslo, 17.01.2024
I styret for AS Tøyenparken Boligselskap

Øyvind K Reitan Bø /s/ Anne Sofie Molandsveen /s/ Vemund Mehl Santi /s/
Gøran Brekke Svaland /s/

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuelt samboende møte, men bare en har stemmerett. Aksjeeier kan møte ved fullmektig.
Framleietaker har rett til å møte, men uten stemmerett.

SAK 2
UTSKIFTNING AV VINDUER OG BALKONGDØRER

2.1. Bakgrunn
Det ble på generalforsamling den 25.04.2022 under punkt 4.B vedtatt at:
"styret bes innhente tilbud til et prosjekt for utskiftning av vindu- og balkongdører, samt foreslå finansiering av dette som en del av en langsiktig vedlikeholdsplan. Styret skal fremlegge saken for en ekstraordinær generalforsamling."

Styret har engasjert Multiconsult til å bistå med prosjektet som en uavhengig tredjepart for å kunne sikre en rettferdig prosess som er gunstig for aksjeselskapet. Med bistand fra Multiconsult har det blitt gjennomført en lukket anbudskonkurranse for prosjektet, hvor tre entreprenører leverte tilbud.

2.2. Valg av entreprenør
Etter avklarende møter med entreprenørene, kvalitetssjekket og bistått av Multiconsult, og justering av tilbud og prising, har styret kommet frem til en innstilling på DVS Entreprenør som entreprenør for prosjektet.

Innstillingen er basert på en totalvurdering gjort av Multiconsult og en helhetlig vurdering av fremlagte fremdriftsplaner, bemanningsplaner og tekniske avklaringsmøter med entreprenørene. Styret anser DVS Entreprenør til å ha den beste gjennomføringsplanen med god oppfølging under hele prosjektet, som vil redusere svartid, avklaringer og nødvendig oppfølging av beboere. Entreprenøren har jevnt over lavere timepriser for eventuelle påslag og ekstraarbeider som måtte dukke opp. Styret anser dette som sannsynlig ut ifra erfaringer fra en mindre utskiftning av vinduer i 2009, grunnet tilstanden og alderen på byggene våre.

2.3. Omfang og tidligere arbeider
Prosjektet innebærer utskiftning av samtlige vinduer og balkongdører i leiligheter og vinduer i oppganger. Det ble som en del av anbudsprosessen utlyst tilbud om utskiftning av kjellervinduene som en ekstra opsjon, men styret vedtok å ikke gå videre med dette for å redusere de totale kostnadene til prosjektet.

De aller fleste vinduene i leilighetene og oppgangene er fra 1989/1990, og har passert forventet levetid. Vinduene består av to-lags glass, og utgjør en betydelig andel av varmetapet for hver leilighet og oppgang. De innhentede tilbudene har alle priset moderne 3-lags energiglass fra samme leverandør og type som de eksisterende vinduene, som vil gi et redusert støynivå og en stor besparelse i energi brukt på oppvarming. I tillegg vil utbedring av karmer og tetting rundt karmene bidra til ytterligere besparelser.

I 2009 ble det gjennomført et mindre prosjekt for utskiftning av deler av vinduene i byggene våre, hvor ca. 250 vinduer og balkongdører ble byttet. Prosjektet inkluderer utskiftning av disse vinduene, av følgende årsaker:

- Forventet levetid på vinduer er 20 - 30 år, hvor vinduene nå er 15 år gamle. Store deler av kostnadene forbundet med prosjektet er rigg og drift, som ville blitt en stor ekstrautgift om 5 til 10 år dersom en må gjennomføre enda et utskiftning prosjekt.
- Utskiftning av vinduer og balkongdører vil reflekteres i økning i felleskostnadene til samtlige aksjeeiere, uavhengig av om de eventuelt hadde fått byttet vinduer/balkongdører på sin leilighet. Styret anser det dermed gunstig å skifte ut alle vinduer, slik at alle aksjeeiere får en forbedret bosituasjon som de uansett er med på å finansiere.

- Isolasjonsevnen til moderne vinduer har blitt svært forbedret de sise 15 årene. Utskiftning av disse vil føre til store energibesparelser som vil gi et bedre innemiljø i leilighetene.

2.4 Finansiering
Styret har fått innvilget støtte til prosjektet gjennom ENOVAs støtteordning for "Støtte til forbedring av energitilstand i borettslag og boligsameier", med en øvre ramme på 6 255 000,-, begrenset til 30% av de faktiske kostnadene til prosjektet.

Boligselskapet har i dag et lån i OBOS banken på rundt 58 000 000,-. Total kostnadsramme på prosjektet er beregnet til å være kr 20 850 000,-. Prosjektet finansieres ved en økning og refinansiering av det eksisterende lånet med en total økt ramme på kr 20 850 000,-.

Prosjektstøtten fra ENOVA blir trukket fra dette når endelig prosjektregnskap er gjennomført og prosjektet er godkjent av ENOVA.

Energikostnadene til selskapet er konservativt beregnet til å bli redusert med 22%, som ut fra dagens kostnadsnivå vil utgjøre ca. kr 600 000,- i sparte energiutgifter for boligselskapet årlig.

Med dagens kostnad og rentenivå er det beregnet at prosjektet vil resultere i en økning i felleskostnader på gjennomsnittlig kr 345,- , men ved reduserte energiutgifter vil den faktiske økningen tilsvare ca. kr 150-200,- i måneden per leilighet. Merk at dette er et estimat, og at den faktiske kostnaden kan ligge noe over eller under.

2.5. Forslag til vedtak
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjennomføre vindu- og balkongdør-utskiftningen, og øke det eksisterende lånet på vegne av AS Tøyenparken Boligselskap, maksimalt oppad begrenset til en økning på kr 20 850 000.

Styrets innstilling til forslaget: Vedtas.

Registreringsblankett
ved ekstraordinær generalforsamling 31.01.2024
i AS Tøyenparken Boligselskap

Fyll ut med blokkbokstaver og lever blanketten ved inngangen til møtelokalet.

Eierens navn:

Eierens adresse:

Leilighetsnummer:

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuel samboende møte, men bare en har stemmerett. Aksjeeier kan møte ved fullmektig. Framleietaker har rett til å møte, men uten stemmerett.

Dersom du benytter deg av fullmaktsretten, **må** både ovenstående registreringsdel og nedenstående fullmakt fylles ut:

FULLMAKT

Eier av gir herved fullmakt til :

Fullmektigens navn :

å møte i ekstraordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap

…….. ……

Eiers signatur **(Dato)**

Vedtekter

Vedtekter for AS Tøyenparken Boligselskap boligaksjeselskap, org nr 921 580 029 vedtatt på konstituerende generalforsamling 9. januar 1939, endret på generalforsamling 24. april 2001, 19. april 2006 og 25. april 2022.

1. Innledende bestemmelser

1-1 Formål
AS Tøyenparken Boligselskap er et boligaksjeselskap som har til formål å skaffe aksjeeierne bruksrett til egen bolig i selskapets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold
Selskapet ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo Kommune

2. Aksjekapital og aksjeeierer

2-1 Aksjer og aksjeeiere
(1) Selskapets aksjekapital er på kr 151 800 fordelt på 253 aksjer á kr 600,-.

(2) Bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være aksjeeiere i selskapet. Ingen kan eie flere aksjer enn de som gir borett til en bestemt bolig.

(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti prosent av boligene i selskapet i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.

(4) Aksjeeierne skal få utlevert et eksemplar av selskapets vedtekter.

2-2 Sameie i aksjer
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i aksjer.

(2) Dersom flere eier aksje(r) sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes punkt 3-2.

2-3 Overføring av aksjer og godkjenning av ny aksjeeier

(1) En aksjeeier har rett til å overdra sin(e) aksje(r), men erververen må godkjennes av selskapet for at ervervet skal bli gyldig overfor selskapet.

(2) Selskapet kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Samtykke kan ikke nektes ved eierskifte ved arv eller på annen måte når erververen er den tidligere eiers personlige nærstående eller slektninger i rett opp- eller nedstigende linje.

(3) Nekter selskapet å godkjenne erververen som aksjeeier, må melding om dette komme fram til erververen **senest 20 dager** etter at søknaden om godkjenning kom fram til selskapet. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.

(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve aksjen(e).

3. Borett og bruksoverlating

3-1 Boretten

(1) Hver aksjeeier gis enerett til å bruke en bolig i selskapet og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

(2) Aksjeeieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.

(3) Aksjeeieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre aksjeeiere.

(4) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.

3-2 Bruksoverlating

(1) Aksjeeieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

(2) Med styrets godkjenning kan aksjeeierne overlate bruken av hele boligen dersom:

- aksjeeieren selv eller aksjeeierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av aksjeeieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Aksjeeieren kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år
- aksjeeieren er en juridisk person
- aksjeeieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner
- et medlem av brukerhusstanden er aksjeeierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av aksjeeieren eller ektefellen
- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.

Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt aksjeeier.

Har selskapet ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til selskapet, skal brukeren regnes som godkjent.

(3) Aksjeeier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.

(4) Overlating av bruken reduserer ikke aksjeeierens plikter overfor selskapet.

4. Vedlikehold

4-1 Aksjeeierens vedlikeholdsplikt

(1) Den enkelte aksjeeier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som dører, låser og nøkler til egen bolig, vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. Det skal alltid søkes boligselskapet om tillatelse til bygningsmessige endringer.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, badekar/dusjkabinett og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.

(3) Aksjeeieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til selskapets felles-/hovedledning. Aksjeeieren skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o l.

(4) Aksjeeieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær. Ved skade som dekkes av selskapets bygningsforsikring kan aksjeeier måtte betale hele eller deler av byggforsikringens egenandel.

(6) Oppdager aksjeeieren skade i boligen som selskapet er ansvarlig for å utbedre, plikter aksjeeieren straks å sende melding til selskapet.

(7) Selskapet og andre aksjeeierer kan kreve erstatning for tap som følger av at aksjeeieren ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

4-2 Selskapets vedlikeholdsplikt

(1) Selskapet skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på aksjeeierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører selskapet, skal selskapet utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen aksjeeier.

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal selskapet holde ved like. Selskapet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for aksjeeieren.

(3) Selskapets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

(4) Aksjeeieren skal gi adgang til boligen slik at selskapet kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring

av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for aksjeeieren eller annen bruker av boligen.

(5) Aksjeeieren kan kreve erstatning for tap som følge av at selskapet ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18.

5. Pålegg om salg og fravikelse

5-1 Mislighold
Aksjeeierens brudd på sine forpliktelser overfor selskapet utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.

5-2 Pålegg om salg
(1) Hvis en aksjeeier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan selskapet pålegge vedkommende å selge aksjen(e), jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir selskapet rett til å kreve aksjen(e) solgt.

5-3 Fravikelse
Medfører aksjeeierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er aksjeeierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige aksjeeiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

6. Felleskostnader og pantesikkerhet

6-1 Felleskostnader
(1) Den enkelte aksjeeier er ansvarlig for felleskostnadene etter en fordelingsnøkkel fastsatt ved stiftelsen av selskapet. Fellesutgiftene er inkludert sentralfyr oppvarming og varmt vann. Fordelingsnøkkelen kan bare endres med tilslutning fra de berørte aksjeeiere.

(2) Felleskostnadene betales forskuddsvis den 1. i hver måned. Selskapet kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.

(3) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer aksjeeieren den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.

6-2 Selskapets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra selskapsforholdet har selskapet panterett i aksjen(e) foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til

en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.

6-3 Vedlikeholdsfond
Generalforsamlingen vedtar med alminnelig flertall avsetning til fond til dekning av fremtidig vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen.

7. Styret og dets vedtak

7-1 Styret
(1) Selskapet skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og fire styremedlemmer og tre varamedlemmer. Samtlige styremedlemmer må være aksjeeiere og bosatt i selskapets eiendommer.

(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer. Av styrets medlemmer utrer
vekselvis 2 og 3 annet hvert år.

7-2 Styrets oppgaver
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

(2) Styrelederen skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker.

(3) Styret skal føre protokoll over styresaker. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.

7-3 Styrets vedtak
Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. For at et vedtak skal være gyldig, må minst en tredjedel av alle styremedlemmene stemme for vedtaket.

7-4 Representasjon og fullmakt
Styrets leder sammen med et styremedlemmer i fellesskap representerer selskapet utad og tegner dets firma.

7-5 Forretningsfører og revisor
Styret har adgang til å ansette og si opp forretningsfører, som bør inneha juridisk kompetanse. Forretningsførerer og revisor kan ikke være medlemmer av styret. Revisor skal velges av generalforsamlingen og tjenestegjør inntil en ny revisor er valgt i hht aksjeloven §7-1og 7-2 (1). Styrets valg av forretningsfører godkjennes av generalforsamling.

8. Generalforsamlingen

8-1 Myndighet
Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndigheten i selskapet.

8-2 Tidspunkt for generalforsamling
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår.

(2) Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeiere som representerer minst en tidel av aksjekapitalen, skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.

8-3 Innkalling til generalforsamling
(1) Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen skal være sendt senest 14 dager før møtet skal holdes. Tid og sted for møtet skal angis.

(2) Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis i innkallingen.

(3) En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen.

8-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
- Godkjenning av årsberetning fra styret
- Godkjenning av årsregnskap
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- Fastsetting av godtgjørelse til styret
- Andre saker som er nevnt i innkallingen

8-5 Møteledelse og protokoll
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.

8-6 Stemmerett og fullmakt
Hver aksje har en stemme på generalforsamlingen. Aksjeeier har rett til å møte ved fullmektig. Antall fullmakter er ubegrenset. For aksjer med flere eiere kan det bare avgis en stemme.
Aksjeeier har rett til å møte med rådgiver, som har rett til å uttale seg hvis generalforsamlingen tillater dette.

8-7 Vedtak på generalforsamlingen
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 8-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen med minst 2/3 av de avgitte stemmer gjøre vedtak om:

- Bygge eller rive hus selskapet eier eller på annen vesentlig måte endre bebyggelsen eller tomten.
- Øke antall aksjer eller knytte aksjer til boliger som før har vært tenkt til utleie.
- Selge eller kjøpe fast eiendom.
- Pantsette hele eller deler av selskapets eiendom med prioritet foran aksje- eller innskuddskapitalen.
- Andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning.
- Tiltak som har sammenheng med aksjeeieres bo- eller bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold når tiltaket medfører økonomisk ansvar eller utlegg for selskapet på mer enn 5 % av de årlige fellesutgifter.

(3) Med de unntak som følger av aksjeloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg anses den eller de valgt som får flest stemmer.

(4) En beslutning av generalforsamlingen krever flertall av de avgitt stemmer om ikke noe annet
er bestemt i loven. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til, også når denne ikke har stemmerett, aksjelovenes § 5-17. Står stemmetallet likt ved valg avgjøres dette ved loddtrekning.

9. Inhabilitet og mindretallsvern

9-1 Inhabilitet

(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om søksmål mot seg selv eller om eget ansvar overfor selskapet, og heller ikke om søksmål mot andre eller om andres ansvar dersom han eller hun har en vesentlig interesse i saken som kan være stridende mot selskapets.

9-2 Mindretallsvern

Generalforsamlingen, styret eller andre som etter aksjelovens §§ 6-30 til 6-32 representerer selskapet kan ikke treffe beslutning eller foreta noe som er egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre en urimelig fordel på andre aksjeeieres eller selskapets bekostning.

10. Vedtektsendringer

10-1 Vedtektsendringer

Endringer i selskapets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredjedeler av så vel de avgitte stemmer som av den aksjekapitalen som er representert i generalforsamlingen.

11. Forholdet til aksjeloven og borettslagsloven.

11-1 Forholdet til aksjeloven og borettslagsloven

For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om aksjeselskaper av 13.6.1997 nr 34 og lov om borettslag av 6.6.2003 nr 39 §§ 1-5, 4-2, kapittel 5 og omdanningsreglene i § 13-5.

Protokoll til årsmøte 2025 for AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

Organisasjonsnummer: 921580029
Møtet ble avholdt 23. april kl. 18:00, Legenes hus kurs- og konferansesenter, Christiania Torv 5.

Antall stemmeberettigede som deltok: 27
Antall stemmeberettigede som deltok med fullmakt: 2

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Valg av møteleder

Møtelederen sørger for at møtet blir avviklet etter lovens regler og er ansvarlig for at det føres protokoll. Hvis ikke årsmøtet velger en møteleder eller den foreslåtte møtelederen ikke blir valgt, er det styrets leder som etter loven er møteleder.

Styrets innstilling
Styret foreslår at Anne Sofie Molandsveen velges til å lede møtet

> **Forslag til vedtak:**
> Anne Sofie Molandsveen er valgt
>
> ✓ **Vedtatt.**

2. Godkjenning av de stemmeberettigede

Deltakere i møtet er registrert i en frammøteliste etter innleverte registreringsblanketter og fullmakter, og listen legges til grunn for opptelling av de stemmeberettigede.

> **Forslag til vedtak:**
> Det ble foreslått å anse avkrysset navneliste, innleverte registreringsblanketter og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.
>
> ✓ **Vedtatt.**

3. Valg av en til å føre protokoll og minst en eier som protokollvitne.

Det er møtelederen som er ansvarlig for årsmøteprotokollen, men av praktiske hensyn kan det velges en protokollfører. Etter loven skal det også velges minst en eier til å signere protokollen sammen med møteleder.

Styrets innstilling
Styret foreslår Kine Skjetne Arnestad som fører av protokollen. Protokollvitne velges på møtet.

> **Forslag til vedtak:**
> Som fører av protokollen ble Kine Skjetne Arnestad foreslått. Som protokollvitne ble Mari Sveen foreslått. I tillegg ble Morten Hopland og Daniel Augland foreslått til tellekorps.
>
> ✓ **Vedtatt.**

4. Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak:
Møteinnkallingen godkjennes

✓ **Vedtatt.**

5. Årsrapport og årsregnskap

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets resultat til udekket tap i balansen.

Forslag til vedtak:
Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til udekket tap.

✓ **Vedtatt.**

6. Fastsettelse av honorarer

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 350 000,-

Det har vært gjennomført to store prosjekter i løpet av året. Det foreslås derfor å øke honorart med 35 000,- i år for å kompensere de styremedlemmene som har hatt økt arbeidsbelastning for å få prosjektene gjennomført.

Forslag til vedtak:
Styrets godtgjørelse settes til 350 000,-

✓ **Vedtatt.**

7. Åpningstid vaskekjeller

Fremmet av: Runar Krogsæter Stemland

Det er i helgene folk flest har tid til å vaske klær. At det da er redusert åpningstid for klesvask lørdager og stengt søndager gir liten mening.

Styrets innstilling
Styret støtter ikke forslaget. Utvidelse av vasketidene på søndag har vært behandlet på generalforsamlingen flere ganger, sist i 2023. Begrunnelsen har blant annet vært hensynet til leilighetene som er plassert over vaskerommene.

Forslag til vedtak:

✗ **Ikke vedtatt. Man gikk til avstemming over styrets innstilling, som ga 24 stemmer for og 3 stemmer imot.**

8. Brukt av vaskekjelleren søndag

Fremmet av: Kristin Oleane Grønlien

Hei! Ønsker å foreslå at vaskekjelleren med vaskemaskin og tørketrommel også kan brukes søndager. Tror det er en naturlig rutine for mange å gjøre unna klesvask på søndager, så tror det kunne vært til glede for mange!

Styrets innstilling

Styret støtter ikke forslaget. Utvidelse av vasketidene på søndag har vært behandlet på generalforsamlingen flere ganger, sist i 2023. Begrunnelsen har blant annet vært hensynet til leilighetene som er plassert over vaskerommene.

> **Forslag til vedtak:**
> ✗ **Ikke vedtatt. Man gikk til avstemming over styrets innstilling, som ga 24 stemmer for og 3 stemmer imot.**

9. Nytt bookingsystem for vaskeri

Fremmet av: Inga Vinje Engvik

Per nå er det veldig mye rot i måten man booker vasketid. Mange glemmer låsene sine, og det er veldig ofte maskinene er «booket», men ingen bruker dem. Ved å gjøre det digitalt unngår man dette. I tillegg trenger man ikke å planlegge så mye. Ser man at man ikke rekker tiden sin av en eller annen grunn, kan man også avbooke digitalt så andre kan få slippe til.

Styrets innstilling
Styret ser både positive og negative konsekvenser av booking på Vibbo. Vi er bekymret for at det kan være mindre tilgjengelig for noen, men det kan også være enklere å administrere. Det har vært diskutert andre løsninger tidligere, bl.a. et heldigitalt system hvor man kan booke på skjermer i vaskeriet og på nett. Denne løsningen ble vurdert for dyr. Et alternativ kan også være å fornye tavlene. Styret har avventet å beslutte dette på grunn av den pågående diskusjonen om samling av vaskeriene.

Styrets forslag til vedtak

Generalforsamlingen ber styret om å teste ut booking via Vibbo på ett av vaskeriene.

> ✗ **Ikke vedtatt. Man gikk til avstemming over styrets innstilling, som ga 19 stemmer for, 5 stemmer i mot og 3 blanke stemmer.**

Følgende forslag var til avstemning:

> Forslag til vedtak 1:
> Opprette et digitalt bookingsystem for vaskeriene. Kanskje gjennom Vibbo?
>
> Forslag til vedtak 2:
> Generalforsamlingen ber styret om å teste ut booking via Vibbo på ett av vaskeriene.

10. Nye ytterdører

Fremmet av: Inga Vinje Engvik

Dørene er veldig slitte, og mange har også glipper i gummien slik at man faktisk kan se inn i leilighetene til folk. Det er også veldig lytt og man hører alt som foregår i gangene. Låsene er også veldig merkelige siden det er nøkkel på innsiden. De er vel heller ikke brannsikre?

Styrets innstilling
Styret fikk i 2021 en tilstandsrapport for hele boligselskapet (vedlikeholdsnøkkelen) hvor leilighetsdørene ble vurdert. Dørene fikk tilstandsgrad 2, og følgende vurdering:

"Dørene fremsto som godt ivaretatt med normal bruks- og aldersslitasje og er vurdert i god stand. Ingen tiltak anbefales på nåværende tidspunkt. Den enkelte eier vedlikeholder dørpumpe, lås, hengsler og forestår funksjonsmessige tiltak."

Utskiftning av dørene er svært dyrt. Det er andre tiltak som er mer presserende, og styret vil ikke binde seg til en slik kostbar utbytting uten større utredning. Styret støtter derfor ikke forslaget.

> **Forslag til vedtak:**
> ✗ **Ikke vedtatt. Man gikk til avstemming over styrets innstilling, som ga 26 stemmer for og 1 stemme imot.**

11. Kjøkken i stua

Fremmet av: Vegard Strand Sæterøy

Hei,

Jeg er ny i Ringgata (4C) og ønsker å flytte kjøkkenet ut på stua for å etablere soverom hvor kjøkkenet er i dag. Jeg skjønte det slik på forrige eier og megler at det per i dag ikke var tillatt, selv om jeg ikke ser noe om det i vedtektene annet enn at man må søke om å gjøre endringer. Videre skjønte jeg det slik på eiendomsmegler at flere leiligheter likevel har gjennomført dette allerede, og at et slikt vedtak bør kunne omgjøres. Jeg tror det hadde vært et verdiøkende tiltak for flere leiligheter, så det hadde vært fint om det kunne blitt tatt opp til diskusjon.

Styrets innstilling
Generalforsamlingen opprettholdt i 2022 tidligere vedtak om at slike ombygginger ikke tillates i boligselskapet. Dette forbudet har vært gjeldende over lengre tid og bygger på faglige vurderinger av konsekvenser for både bygget og øvrige beboere.

Flytting av kjøkken har direkte innvirkning på ventilasjonsanlegget og innebærer inngrep i felles infrastruktur. For å få dette utført forskriftsmessig må det gjøres så omfattende tekniske inngrep at det vurderes som uforholdsmessig og til ulempe for både boligselskapet og andre beboere. I forkant av behandlingen av saken for generalforsamlingen i 2022, engasjerte også styret Multiconsult for en faglig vurdering av konsekvensene av en flytting. Deres anbefaling var at dette ikke bør tillates.

Styrets forslag til vedtak:

Forbudet opprettholdes

> ✗ **Ikke vedtatt. Forslagsstiller var til stede og valgte å trekke forslaget. Forslaget ble trukket.**

Følgende forslag var til avstemning:

> Forslag til vedtak 1:
> Aksjeeiere gis anledning til å flytte kjøkken til stue, forutsatt at arbeidet utføres i henhold til gjeldende byggtekniske forskrifter. Endringer som berører felles rør- og avløpssystemer krever forhåndsgodkjenning fra styret.
>
> Forslag til vedtak 2:
> Forbudet opprettholdes

12. Valg av tillitsvalgte

Styreleder (2 år)

Følgende ble valgt:
Øyvind Kristian Reitan Bø

Følgende stilte til valg:
Øyvind Kristian Reitan Bø

Styremedlem (2 år)

Følgende ble valgt:
Daniel Augland
Vemund Mehl Santi

Følgende stilte til valg:
Daniel Augland
Vemund Mehl Santi

Varamedlem (1 år)

Følgende ble valgt:
Vegard Strand Sæterøy
Anja Torheim
Ingvild Ulstein

Følgende stilte til valg:
Vegard Strand Sæterøy
Anja Torheim
Ingvild Ulstein

Valgkomite (1 år)

Følgende ble valgt:
May Boutangache
Anna M. Myklebust

Følgende stilte til valg:
May Boutangache
Anna M. Myklebust

Møtet ble hevet kl.19:50 Protokollen signeres av:

Anne Sofie Molandsveen /s/	***Kine S. Arnestad /s/***	***Mari Sveen /s/***
møteleder	protokollfører	protokollvitne

Ved valgene på generalforsamlingen har styret fått følgende sammensetning:

Navn	**Adresse**		**Valgt for**
Leder	Øyvind K. Reitan Bø	Ringgata 2 C	2025-2027
Nestleder	Anne Sofie Molandsveen	Monradsgate 1 C	2024-2026
Styremedlem	Heidi Flatvad Birkeland	Monrads gate 1 A	2024-2026
Styremedlem	Vemund Mehl Santi	Monrads gate 1 E	2025-2027
Styremedlem	Daniel Augland	Ringgata 2 E	2025-2027
Varamedlem	Vegard Strand Sæterøy	Ringgata 4 C	2025-2026
Varamedlem	Anja Torheim	Ringgata 4 D	2025-2026
Varamedlem	Ingvild Ulstein	Monrads gate 1 B	2025-2026

Følgebrev til leveranse

Ordrenummer:	205125
Leveransetype:	Formuesverdi
Dokumentene er kontrollert:	20.01.2026
Kontrollert av:	CA
Adresse:	MONRADS GATE 1C
Postadresse:	0577 OSLO
Matrikkel:	0301-229/84

Dokumentene er hentet på grunnlag av den informasjonen som var oppgitt i bestillingen,
samt de sakene som er gjort tilgjengelige fra Plan- og Bygningsetaten.

Ved henvendelse til oss vedrørende denne bestilling, benytt ordrenummer: 205125

post@ferdigattest.net - 2026 © Ferdigattest DA

Skatteetaten

Dato
19.01.2026

U.off. offl . § 13, sktfvl § 3-1

FERDIGATTEST DA
Bjerregaards gate 1A
0172 OSLO

Bekreftelse på formuesverdi:

Kommune: 0301 OSLO

Organisasjonsnr 921 580 029 Aksjenr 27

Eiendommens adresse:

Monrads gate 1C, 0577 OSLO

Formuesverdi for inntektsåret 2024:

Som primærbolig:	kr 976 408
Som sekundærbolig:	kr 3 905 630

Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert

Følgebrev til leveranse

Ordrenummer:	205125
Leveransetype:	Eiendomsmeglerpakke 2 fra PBE
Dokumentene er kontrollert:	20.01.2026
Kontrollert av:	CA
Adresse:	MONRADS GATE 1C
Postadresse:	0577 OSLO
Matrikkel:	0301-229/84

Dokumentene er hentet på grunnlag av den informasjonen som var oppgitt i bestillingen,
samt de sakene som er gjort tilgjengelige fra Plan- og Bygningsetaten.

Ved henvendelse til oss vedrørende denne bestilling, benytt ordrenummer: 205125

post@ferdigattest.net - 2026 © Ferdigattest DA

Viktig informasjon om digital søknad

Fra 1. juli 2025 må både profesjonelle og private sende byggesøknader fra en digital søknadsløsning, ikke via e-post.

Se mer informasjon på Oslo kommunes hjemmesider:
https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/skal-du-bygge-rive-eller-endre/digital-innsending-av-byggesoknader/

Informasjon om høyder i reguleringskart

Høydegrunnlag
1. Januar 2015 skiftet Plan- og bygningsetaten høydereferanse fra Oslo lokal høyde (OLH) til NN2000.
Flere eldre reguleringsplaner har Oslo lokal høyde (OLH) som høydereferanse. Når du skal i gang med et byggeprosjekt, er det derfor viktig at du sjekker hvilken høydereferanse som er brukt i reguleringsplanen. Skal du prosjektere et tiltak i en plan med OLH som høydereferanse, må du for saker sendt inn etter 1.1.2015 legge til 37 cm på høyder angitt i reguleringskartet.

Virkninger av planbestemmelser
Det er den faktiske terrengsituasjonen på vedtakstidspunktet for en reguleringsplan som gjelder. Dersom det er bestemmelser som omhandler høyder, må det vurderes hvorvidt det er nødvendig å undersøke nærmere den faktiske situasjonen på vedtakstidspunktet for planen. Ansvarlig søker har sammen med ansvarlig prosjekterende ansvar for dette. Ved behov for nærmere avklaring av bestemmelser, vennligst ta kontakt med vårt kundesenter.

Hvordan finne vedtatte reguleringskart
Reguleringskart kan finnes i Planinnsyn.

Kommer ditt tiltak i konflikt med naturmangfoldet?

Naturmangfoldloven (nml) erstatter naturvernloven og trådte i kraft 01.07.2009. Loven gjelder for alt naturmangfold, og har som et overordnet mål å sikre biologisk mangfold, og oppfylle FNs mål om en miljømessig bærekraftig utvikling.

Registrert biologisk mangfold på tiltakseiendom eller naboeiendommer

Før du sender inn en bygge- eller delesøknad må du sjekke om det er registrert biologisk mangfold på tiltakseiendommen eller naboeiendommer. Dette kan du undersøke på våre nettsider i kartløsningen Planinnsyn, eller du kan bestille et kart i vår bestillingstjeneste www.byggesak.com.

Hvis tiltaket ligger innenfor eller inntil arealer med registrert biologisk mangfold vil dette fremgå med rød og/eller sort skravur. Rød skruvar markerer verdifull natur, mens sort skravur markerer uønskede arter. Ved bestilling av kart, vil det være vedlagt et eget kartblad i de tilfellene det er registrert naturmangfold innenfor det kartutsnittet.

Uttalelse fra Bymiljøetaten ved Miljødivisjonen

Bymiljøetaten har omfattende kunnskap om hvilke naturtyper og arter som er registrert i Oslo. Dersom det er registrert biologisk mangfold på eiendommen eller inntil 7 meter fra tiltaket, skal det foreligge uttalelse fra Bymiljøetaten før søknad behandles. Plan- og bygningsetaten oppfordrer tiltakshaver/ansvarlig søker til å innhente uttalelse i forkant av at byggesøknad innsendes. Hvis det ikke foreligger uttalelse fra Bymiljøetaten ved innsendelse av byggesøknad, vil Plan- og bygningsetaten oversende saken til Bymiljøetaten til uttalelse. Dette kan forlenge saksbehandlingstiden.

Naturmangfoldloven – krav til vurdering i byggesaken av prinsippene i §§ 8-12

Naturmangfoldloven § 7 fastslår at prinsippene i nml §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Naturmangfoldloven §§ 8-12 beskriver kunnskapsgrunnlag, føre-var-prinsippet, hensyn til økosystem og samlet belastning, fordeling av

Plan- og bygningsetaten
Oslo kommune

oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum, 0102 Oslo

Sentralbord: +47 21 80 21 80
Kundesenteret: +47 23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Org. Nr.: NO 971 040 823 MVA

kostnader ved miljøforringelse samt krav om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. De enkelte bestemmelsene kan ses på www.lovdata.no.

Loven er særlig aktuell ved planlegging etter plan- og bygningsloven. Dersom nml ikke er vurdert i reguleringsplan, må prinsippene i nml §§ 8-12 vurderes særskilt i bygge- og delesaken. Dette gjelder blant annet alle bygge- og delesaker som behandles etter planer vedtatt før nml trådte i kraft.

Kommunen vil ved behandling av bygge- og delesaker foreta en vurdering av tiltakets konsekvenser for det samlede naturmangfoldet. Dette gjelder for alle typer tiltak inklusive anleggsveier, riggområder, deponiområder, grøfter, utomhusplaner, utvendig ledningsanlegg og andre infrastrukturtiltak. Plan- og bygningsetaten vil avveie hensynet til bevaring og vern av naturmangfold mot andre viktige samfunnsinteresser, som for eksempel behov for utbygging.

Ved forskrift er enkelte segmenter av biologisk mangfold gitt et særskilt vern. Dette gjelder artene dragehode, dverggås, elvesandjeger, eremitt, honningblom, klippeblåvinge, rød skogfrue og svarthalespove.

Prioriterte arter: Nml § 23, Forskrift 2011-05-20 (nr. 517-524) Enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av prioriterte arter er forbudt. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet (med unntak av dverggås der Miljødirektoratet er forvaltningsmyndighet).

I saker som kommer i konflikt med prioriterte arter og deres økologiske funksjonsområde må det søkes om dispensasjon hos Statsforvalteren. Gis det ikke slik dispensasjon må byggesøknaden avvises. Plan- og bygningsetaten kan ikke behandle søknaden før den er behandlet og besvart fra Statsforvalteren.

Utvalgte naturtyper: Nml § 52, Forskrift 2011-05-13 nr. 512.

En naturtype er en ensartet type natur som omfatter alt plante- og dyreliv og de miljøfaktorene som virker der. Naturtypene som er omfattet av forskriften er slåttemark, slåttemyr, hule eiker, kalklindeskog og kalksjøer.

Det skal tas særskilt hensyn til slike forekomster slik at man unngår forringelse av naturtypens utbredelse og økologiske tilstand. Noen utvalgte naturtyper er sortert i A-, B- og C-forekomster og innebærer at i avveiningen opp mot for eksempel utbyggingsbehov, så skal hensynet til forekomsten veie tyngre dersom det er tale om en A-forekomst enn dersom det er tale om en C-forekomst.

Dersom forekomsten ikke er behandlet i planprosessen og tiltaket kommer i konflikt med utvalgte naturtyper skal Plan- og bygningsetaten etter TEK § 9-4:

- Kreve at det ved oppføring, plassering og utforming av tiltak, tas særskilt hensyn til forekomsten.

- Kreve at tiltakshaver utarbeider en vurdering av konsekvensene for naturtypens utbredelse og tilstand.

Kravet om at det skal "tas særskilt hensyn til" utvalgte naturtyper gir grunnlag for å avslå en byggesak dersom inngrepet fører til en forringelse av naturtypens utbredelse og forekomstens økologiske tilstand. Det kan imidlertid være tilstrekkelig at det settes nærmere vilkår for gjennomføringen av et tiltak. Eventuelle kostnader for gjennomføringen av et slikt tiltak er tiltakshavers ansvar.

Miljødirektoratet har utarbeidet veiledere til forskriftene om utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Se - www.miljodirektoratet.no.

Dersom det gis tillatelse til tiltak som berører forekomst av en eller flere utvalgte naturtyper, skal kommunen kunngjøre dette i en avis og varsle Miljøverndepartementet.

For mer informasjon om naturmangfoldloven se Miljøverndepartementets hjemmeside under tema Naturmangfold – www.regjeringen.no.

Om naturmangfold og registrert biologisk mangfold i Oslo

Oslo kommune har gjennom mange år kartlagt områder som er viktige for bevaring av biologisk mangfold i kommunen.

Oslo kommune har en rik og variert flora og fauna. Nesten 2/3 av alle arter som er funnet i Norge er registrert i kommunen. Over 300 av disse artene er sjeldne eller truet i nasjonal eller regional sammenheng. Kommunen har en rekke naturtyper og mange truede arter som finnes få andre steder i landet, for eksempel naturtyper og arter knyttet til øyene (kalkrike berg, kalkskoger) og restbiotoper i byggesonen (for eksempel rike edelløvskoger, kalkfuruskoger m.m.).

Dette gjør Oslo til en av kommunene med størst naturmangfold i landet, og unik som hovedstad i europeisk sammenheng. Samtidig er det i Oslo et meget sterkt press på naturarealer i byggesonen. Store naturområder er allerede omformet og nedbygd over en lang periode. Grønnstruktur i byggesonen er derfor ofte rester av tidligere sammenhengende naturtyper. Av de kartlagte lokalitetene er flest registrert innen naturtypene *viktig ferskvannslokalitet, dammer, kalkrike strandberg, naturbeitemark, hagemark, intakt lavlandsmyr, kalkskog, gammelskog, rik edelløvskog, gråor-heggeskog, rikere sumpskog, store gamle trær og viktige bekkedrag*. De største konfliktene i forhold til naturmangfold er tap av leveområder, samt innføring av fremmede arter.

Oslo kommune

Plan- og bygningsetaten

Kommuneplanen fra 2015 til 2030.

Oslo kommune vedtok en ny kommuneplan 23. september 2015 som gjelder fram til 2030.

Dette har betydning for en rekke av de vedtatte reguleringsplanene i kommunen.

Ved bestilling av reguleringskart følger nå et utsnitt av kommuneplanen som viser arealbruk og hensynssoner for et større område rundt reguleringskartutsnittet.

Det er derfor viktig at alle som benytter reguleringskart fra Plan- og bygningsetaten i form av utskrifter eller en av våre innsynsløsninger kontrollerer informasjonen mot kommuneplanen.

For øvrige juridisk bindende kart, se link nedenfor:
https://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/?mode=kommuneplan

Informasjon om kommuneplanen finner du på:
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/1374702/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Politikk/Kommuneplan/Ny%20kommuneplan%202015/Kommuneplan%202015%20del%202%20justert%2031.01.2017.pdf

Oslo

S-4341

Endret reguleringsplan med reg.best. for deler av Hagegata, Økernveien og Ensjøveien.

Vedtaksdato: 14.11.2007
Vedtatt av: Bystyret, egengodkjenning
Vedtaksdokumenter: 200413315
Lovverk: PBL 1985
Høydereferanse: Oslo lokal
Merknader:
Knytning(er) mot andre planer: 200413315

Dokumentet består av 2 side(r) inkludert denne.

Plan- og bygningsetaten
Oslo kommune

oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Sentralbord: +47 21 80 21 80
Kundesenteret: +47 23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Org.Nr.: NO 971 040 823 MVA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DELER AV HAGEGATA, ØKERNVEIEN OG ENSJØVEIEN. HOVEDSYKKELVEI.

§ 1. Avgrensning
Det regulerte området er vist på plankart merket BIS-200413315 datert 03.10.2005, revidert 11.05.2006 og 15.03.2007.

§ 2. Formål
Området reguleres til:
- byggeområde: industri, kontor, forretning
- offentlig trafikkområde: vei, fortau, sykkelfelt, parkering, annet veiareal
- friområde: friområde, park, lek
- kombinerte formål:
  offentlig trafikkområde: vei / offentlig trafikkområde: sykkelvei
- område regulert i tidsrekkefølge:
  1. Spesialområde: midlertidig anleggsområde / 2. Byggeområde: industri
  1. Spesialområde: midlertidig anleggsområde / 2. Byggeområde: offentlig bygning
  1. Spesialområde: midlertidig anleggsområde / 2. Friområde

Innenfor plangrensen beholdes tidligere vedtatte planer "Regulering av tunneltrasé for Grorudbanen fra Tøyen til Hasle og Lambertseter / Østensjøbanen fra Tøyen til Etterstad" (S-663, vedtatt 30.03.1957) og "Regulering av tunnelbanen fra Akerselva til Tøyen stasjon" (vedtak 457/57, vedtatt 06.08.1957).

§ 3. Terreng og beplantning
Eksisterende trær ved Kampen park skal bevares. Opparbeidelse av anlegget med hensyn til materialvalg med videre skal skje i henhold til illustrasjonsplan for planforslaget, ref. tegninger benevnt X01 og X02, begge datert 06.05.2005.

Terrenginngrep ved Tøyen transformatorstasjon og kryssingssted med Gjøvikbanen skal skje i samråd med Byantikvaren. Terrenginngrep ved Kampen park skal skje i samråd med Friluftsetaten.

§ 4. Avkjørsel
Avkjørsler til Økernveien og Ensjøveien er vist med pil på plankartet.

§ 5. Områder regulert i tidsrekkefølge
1. Spesialområde midlertidig anleggsområde
Område tillates midlertidig brukt til anleggsområde for gjennomføring av veianlegget.
2. Senest et halvt år etter at anlegget er tatt i bruk tilbakeføres området til gjeldende regulering. Eventuelle nye planvedtak på disse områdene skal heller ikke tre i kraft før tidspunkt for tilbakeføring.
Områdenes standard skal dokumenteres før anleggsarbeidet påbegynnes. Områdene skal, i samråd med grunneiere, tilbakeføres til minst samme standard.

§ 6. Rekkefølgebestemmelse
Gjeldende regulering for høyspentlinje langs Ensjøveien (fareområde - 47 kv kraftledning, S-3058 vedtatt 26.04.1989), faller bort når luftlinje er erstattet med høyspentkabel i grøft.

Oslo

S-2255

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til endret reguleringsplan for Oslo sentrum og indre sone i Oslo kommune.

Planen er helt eller delvis opphevet som følge av bystyrets vedtak 23.09.2015, sak 262(Kommuneplan 2015 - Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn).

Vedtaksdato: 28.07.1977

Vedtatt av: Miljøverndepartementet

Vedtaksdokumenter: 197701394

Lovverk: BL 1965

Høydereferanse: OSLO LOKAL

Merknader: Planen er helt eller delvis opphevet som følge av bystyrets vedtak 23.9.15, Kommuneplan 2015. Se også S-2937,1.10.87 endr.reg.best.

Knytning(er) mot andre planer: V300589, V290689, V300187, V080384, 26394, 20483, 16578, 37684, 21884, V131284, V100495, 5984, 23383, 39183, 6382, 41871, 2390, V160184, V280186, V190482N2, 43392, 1491, V240993, 2490, 20090, 17490, 9993, V190482, 3483, V310184, 15081, 16386, V201089, V311090, 28490, V170887, 5290, V070492, 20483, 6182, 2901, V110396, V290894, 3338, V280885, 15189, 8886, V301288, V220380, V130679, 36982, 8786, 33390, V030993, V190192, V080285, 24385, V160895, V270398, V030806N2, V181209N2, V190902, V120105, V121010, V311002, V221096, V231095, V231296, V011002, V151100, V120297, V200905N2, 2306, V150796, V161001, V060597, V150596, 19106, V301006N3, V080610

Dokumentet består av 2 side(r) inkludert denne.

Plan- og bygningsetaten
Oslo kommune

oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Sentralbord: +47 21 80 21 80
Kundesenteret: +47 23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Org.Nr.: NO 971 040 823 MVA

S-2255, 28.7.77 (SE ENDR.§7, S-2937)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR OSLO SENTRUM OG INDRE SONE I OSLO KOMMUNE.

Miljøverndepartementet har i brev av 28. juli 1977 og 19. Oktober 1977 i medhold av par 28,1, jfr. par 27 i bygningslov av 18. juni 1965 stadfestet Oslo kommunestyres vedtak av 29. april 1976 om bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Oslo sentrum og indre sone, med noen endringer foretatt av departementet.

Ny paragraf ble vedtatt av Oslo bystyre 1.10.1987, S-2937.

§ 1. Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne begrensningslinjen skal arealene nyttes som vist på planen.

§ 2. Tidligere stadfestede reguleringsplaner for trafikkområde opprettholdes i den utstrekning de er vist på planen. Videre opprettholdes tidligere stadfestede reguleringer for felles areal for flere eiendommer.

§ 3. Før byggetillatelse kan gis, skal det foreligge detaljert bebyggelsesplan for vedkommende eiendom. Etter bygningsrådets bestemmelse i det enkelte tilfelle kan bebyggelsen tillates oppført i inntil 5 etasjer.

§ 4. I områder regulert til blanding av bolig/kontor/forretning skal det ved nybygging innpasses flest mulig boliger, minimum det antall boliger som fantes pr. 1.1.73. Bruksendring av eksisterende bolig tillates ikke.

Hvor det er regulert til blanding av forretning/kontor eller bolig/forretning/kontor, skal det søkes innpasset forretninger i 1.etasje mot gate. Bruksendring av eksisterende forretning i 1.etasje mot gate kan kun tillates i særlige tilfelle.

§ 5. I denne planen betyr utnyttelsesgrad (U) det samlede brutto gulvareal for et avgrenset område (inkludert garasjeanlegg over terreng) dividert med brutto grunnareal for byggeområdene innenfor området. Brutto grunnareal kan regnes inntil midten av tilgrensende trafikkområde/friområde og maksimum 10 meter. Hvor det er større brutto etasjehøyde enn 3 meter regnes utnyttelsesgraden etter en teoretisk etasjehøyde på 3 meter.

§ 6. Reguleringsplaner innenfor planområdet som er stadfestet i tidsrommet mellom 4.9.1974 og stadfestelse av nærværende plan, skal gjelde foran denne plan.

S-2937, 01.10.87 (se tidl. S-2255)

FORSLAG TIL ENDREDE REGULSERINGSBESTEMMELSER (NY PARAGRAF 7) FOR SENTRUM OG INDRE SONE (SONEPLANEN).

Miljøverndepartementet har i brev av 28. juli 1977 og 19. oktober 1977 i medhold av paragraf 28,1,jfr. paragraf 27 i bygningslov av 18. juni 1965 stadfestet Oslo kommunestyres vedtak av 29. april 1976 om bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Oslo sentrum og indre sone, med noen endringer foretatt av departementet, S-2255.

Pgf. 7. I denne reguleringsplan er det ikke tatt stilling til bevaringsspørsmålet.

Før prosjektering tar til, anbefales byggherrer og forslagsstillere å kontakte berørte kommunale myndigheter for å bringe klarhet i eventuelle bevaringsinteresser.

Når behandling av bebyggelsesplan eller søknad om rive- eller byggetillatelse tar til, og eksisterende bebyggelse forutsettes revet, skal bevaringsspørsmålet alltid vurderes.

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Ferdigattest DA
MONRADS GATE 1C

Dato: 19.01.2026

Deres ref:
Bestillingsnr.: 86525192
1906

Vår ref (Saksnr):

Saksbehandler: Automatisert produksjon

AREALBEKREFTELSE FOR GNR.229 BNR. 84

Vi viser til bestilling av 20260119 for MONRADS GATE 1C.

GNR. 229 BNR. 84

er, ifølge eiendomsregisteret i Oslo, opprettet den 13.01.1939.

Arealet for eiendommen, med til- og framålinger ført i eiendomsregisteret i Oslo, er

2889 m²

Eiendommen, i samsvar med oppgitt areal, er vist med gul farge på vedlagte kartutsnitt.

Målestokk= 1: 500.

Eiendommen består av 1 teig.

Plan- og bygningsetaten

Avdeling for Geodata
Matrikkelenheten

Kristin Tveit
Enhetsleder


Plan- og bygningsetaten
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo

www.pbe.oslo.kommune.no

Sentralbord: 02 180
Kundesenteret: 23 49 10 00
Telefaks: 23 49 10 01
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Bankgiro: 6003.05.58920
Org.nr.: 971 040 823 MVA


599150
599200
3A
229/107
4B
4A
47I
229/223
1E
47K
1D
229/84
229/105
2E
6643350
6643350
47L
/205
1C
2D
1B
47M
2C
229/222
1A
2B
229/84
6643300
6643300
229/105
2A
Hagegata
Tøyen skole
19
Plan- og Bygningsetaten
© Avdeling for Geodata
Produsert: 19.01.2026 Målestokk 1: 500
599150
599200

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten
Geodataavdelingen

GJELDENDE BETINGELSER VED KJØP AV KART- OG GEODATAPRODUKTER

Vi gjør oppmerksom på at ved kjøp av kommunale kart- og geodataprodukter gjelder følgende:

Kommunen skal i medhold av **plan- og bygningsloven og gjeldende byggeforskrifter** påse at det blir utarbeidet kartverk for planlegging og oversikt, og holde kartverkene ajour. Ansvaret for kartproduksjonen er delegert til Plan- og bygningsetaten. De ulike kartverk foreligger både analogt og digitalt.

Kart og geodata kommer inn under **lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961**. Dette innebærer at kommunen ved Plan- og bygningsetaten er rettighetshaver og har eiendoms- og opphavsretten til de kart- og geodata-produkter som etaten fremstiller.

Alle som ønsker å bruke kommunale kart- og geodata-produkter har rett til det, mot å følge de bestemmelser som gjelder for bruken.

Disposisjonsrett er rett til å disponere produktet til eget bruk, det vil si til planlegging og drift eller til privat bruk. Kjøp av kart eller geodata gir disposisjonsrett til produktet som kjøpes.

Anvendelse som går ut over eget bruk, dvs. bearbeiding, eksemplarfremstilling og/eller distribusjon krever at det erhverves utvidede rettigheter. For denne retten beregnes en avgift som **vil kreve en spesiell avtale**. Inneværende avtale gir ikke rett til bearbeiding, eksemplarfremstilling og/eller distribusjon.

Spesielle opplysninger :

- Digitale kartdata for situasjon og høydekurver er 3-dimensjonale.
- Data for eiendom og regulering leveres kun med koordinater uten høydeverdi.
- Det presiseres at et teknisk kartverk - digitalt eller analogt - ikke må brukes til detaljprosjektering uten verifisering i marken.
- Kartgrunnlaget kan ikke benyttes til oppmålingsteknisk prosjektering.
- Veistikningsdata må ikke brukes, fordi dataene ikke lenger blir oppdatert. I stedet må regulert veikant og/eller målebrev/R/E-bekreftelse benyttes.

Plan- og bygningsetaten Postadresse: Telefon: 23 49 10 00 Bankgiro: 6003.05.58920
Geodataavdelingen Vahls gate 1 Postgiro: 0800.10.41300
Formidlingsenheten 0187 OSLO E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no Org.nr.: 971 040 823


Følgebrev til leveranse

Ordrenummer:	205125
Leveransetype:	Plantegninger (Leilighet 3. Etg)
Dokumentene er kontrollert:	20.01.2026
Kontrollert av:	CA
Adresse:	MONRADS GATE 1C
Postadresse:	0577 OSLO
Matrikkel:	0301-229/84

Dokumentene er hentet på grunnlag av den informasjonen som var oppgitt i bestillingen,
samt de sakene som er gjort tilgjengelige fra Plan- og Bygningsetaten.

Ved henvendelse til oss vedrørende denne bestilling, benytt ordrenummer: 205125

post@ferdigattest.net - 2026 © Ferdigattest DA


M1.
MONRAD/GATE 1. [illegible] SEKSJON.
ETASJEPLAN
BLOKK 5–9
MÅL = 1 100
M.64
39
NEGFOTOGRAFERT 19 X
Blad nr. III
Signatur: Teglstensmur
Betong
Sterk- og lettstein
Oslo Nov 1938
R. Tønsager og Jacob Hansen
Arkitekter MNAL

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Arkitektkontoret Jan Skarpaas as
Postboks 5926 Majorstuen
0308 OSLO

Dato: 23.11.2013

Deres ref: | Vår ref (saksnr): 201314720-5 **Oppgis alltid ved henvendelse** | Saksbeh: Tommy Monge | Arkivkode: 531

Byggeplass:	MONRADS GATE 1E	Eiendom:	229/84/0/0
Tiltakshaver:	Daniel Vidarson Gullien	Adresse:	Monradsgate 1 E, 0577 OSLO
Søker:	Arkitektkontoret Jan Skarpaas as	Adresse:	Postboks 5926 Majorstuen, 0308 OSLO
Tiltakstype:	Blokk/bygård/terrassehus	Tiltaksart:	Endring/reparasjon av bygningstekniske installasjoner

FERDIGATTEST - MONRADS GATE 1 E

Jf. plan- og bygningslovens § 21-10 og byggesaksforskriftens § 8-1

Det vises til søknad om ferdigattest av 22.11.2013.

Den dokumentasjon som er fremlagt bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter er oppfylt. På dette grunnlag gis ferdigattesten.

Følgende tegninger ligger til grunn for ferdigattesten

Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 201314720			
Beskrivelse	**Tegningsnr**	**Dato**	**PBE-id**
Ny plan	E2	25.08.2013	1/13

Dette vedtaket kan påklages. Frist for innsending av klage er 3 uker etter mottakelsen av dette brevet. Se vedlagte orientering om klageadgang.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
3-ukersaker

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 23.11.2013 av:

Tommy Monge - Saksbehandler
Jon Erik Reite Bang - enhetsleder

Plan- og bygningsetaten
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo

www.pbe.oslo.kommune.no

Sentralbord 02 180
Kundesenteret: 23 49 10 00
Telefaks: 23 49 10 01
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Bankgiro: 1315.01.01357
Org.nr.: 971 040 823 MVA

200110427 6

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten
Byggestart

KOPI

Gunhild Echlund
Monrads gate 1 D

0577 OSLO

Dato: 28 MAI 2002

Deres ref:	Vår ref (saksnr): 200110427-6 **Oppgis alltid ved henvendelse**	Saksbeh: Leif O. Solheim	Arkivkode: 531

Byggeplass:	MONRADS GATE 1D	Eiendom:	229/84/0/0
Tiltakshaver:	Gunhild Echlund	Adresse:	Monrads gate 1 D, 0577 OSLO
Søker:	Rørlegger Espen Holum	Adresse:	Bjerregaards gate 31 C, 0174 OSLO
Tiltakstype:	Blokk/bygård/terrassehus	Tiltaksart:	Oppføring av bygningstekniske installasjoner

FERDIGATTEST

Jfr. plan- og bygningsloven § 99

Ferdigattesten gis etter anmodning og på grunnlag av fremlagt dokumentasjon; jfr. forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker, kap. III § 19 og kap. V.

Den fremlagte dokumentasjon bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, og som ellers følger av gjeldende bestemmelser, er dokumentert og oppfylt.

Ferdigattesten gjelder for tiltaket slik det er beskrevet i ramme- og igangsettingstillatelse med senere tillegg

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Byggestart
Tilsynsprosjektet

Hans Andersen
Spesialingeniør

Leif O. Solheim
saksbehandler

Kopi til: Rørlegger Espen Holum, Bjerregaards gate 31 CD, 0174 Oslo

Plan- og bygningsetaten
Byggestart
Tilsynsprosjektet

Postadresse: Trondheimsveien 5, 0560 OSLO
Telefon: 22 66 22 66, 22 66 20 20
Telefaks: 22 66 25 65
Bankgiro: 6003.05.58920
Org.nr.: 971 040 823

epost: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

1)

A N M E L D E L S E .

12 bl. tegninger.

Ø.D. 414/39

Duplikat sendt Brannsjefen.

Ekspedisjons-Dokument

angående våningshus

på matr.-nr. 1 Monrads gate. Seksjon II.

Innlevert 13. mars 1939. Attestert 11/1-47

Oversendes hr. oppmålingssjefen til erklæring angående grunnens matr.-nr. grenser og naboforhold, hr. reguleringssjefen til erklæring angående reguleringsbestemmelser, påhvilende servitutter m. v. samt avgivelse av de i § 134 omhandlede bestemmelser, kfr. § 48, samt vann- og kloakkvesenet, til avgivelse av de i § 60 omhandlede bestemmelser.

Oslo den 14-3-1939.

Oppmålingssjefen
mott. 15. MRS. 1939

AEM/MT
Monrads gate 1 seksjon II
Bygningssjefens eksp. av 14/3-39.

Reg. chefen jr. nr.
mott. 15. MRS 1939

Sendes til hr. reguleringssjefen.

Grensene for nr. 1 Monrads gate er inntegnet med grönt på blad 1.

Oslo den 15 mars 1939.

Oppmålingssjefen

A. E. Myren
fung

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

AF GRUPPEN NORGE AS
Postboks 6272 Etterstad
0603 OSLO

Deres ref:	Vår ref (saksnr): 201413210-13 **Oppgis alltid ved henvendelse**	Saksbeh: John Philip Santillan	Dato: 17.11.2015 Arkivkode: 531

Byggeplass:	MONRADS GATE 1 A - E	Eiendom:	229/84
Tiltakshaver:	Tøyenparken Boligsameie AS	Adresse:	Postboks 6668 St. Olavs plass, 0129 OSLO
Søker:	AF GRUPPEN NORGE AS	Adresse:	Postboks 6272 Etterstad, 0603 OSLO
Tiltakstype:	Bygård	Tiltaksart:	Oppføring av bygningstekniske installasjoner

FERDIGATTEST
MONRADS GATE 1 A - E - NY VANNLEDNING TIL BYGG

Den dokumentasjon som er fremlagt i brev av 17.08.2015 bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter er oppfylt. På dette grunnlag gis ferdigattesten.

Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 201413210			
Beskrivelse	**Tegningsnr**	**Dato**	**PBE-id**
Situasjonsplan VAV			4/3

Klageadgang
Dette vedtaket kan påklages, og fristen for å klage er tre uker. Se våre nettsider https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/ for mer informasjon.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
teknisk fagavdeling
enhet for avfall, vei, vann og refusjon

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 17.11.2015 av:

John Philip Santillan - Saksbehandler
Pål Granberg - enhetsleder

Kopi til:
Tøyenparken Boligsameie AS, Postboks 6668 St. Olavs plass, 0129 OSLO, tasvenning@gmail.com

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

AF GRUPPEN NORGE AS
Postboks 6272 Etterstad
0603 OSLO

Deres ref:	Vår ref (saksnr): 201300802-9 **Oppgis alltid ved henvendelse**	Saksbeh: John Philip Santillan	Dato: 02.09.2015 Arkivkode: 531

Byggeplass:	MONRADS GATE 1 A-E	Eiendom:	229/84
Tiltakshaver:	AS Tøyenparken Boligsameiet	Adresse:	Postboks 6668 St. Olavs plass, 0129 OSLO
Søker:	AF GRUPPEN NORGE AS	Adresse:	Postboks 6272 Etterstad, 0603 OSLO
Tiltakstype:	Blokk/bygård/terrassehus	Tiltaksart:	Endring av bygningstekniske installasjoner

FERDIGATTEST
MONRADS GATE 1 A-E - MODERNISERING AV 57 BAD UTSKIFTING AV INNVENDIG RØRANLEGG

Den dokumentasjon som er fremlagt i brev av 17.08.2015 bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter er oppfylt. På dette grunnlag gis ferdigattesten.

Sluttrapport for avfallshåndtering
Sluttrapport for avfallshåndtering er behandlet og kravene til avfallshåndtering i byggteknisk forskrift (jf. TEK10 § 9-8 og 9-9) er oppfylt.

Klageadgang
Dette vedtaket kan påklages, og fristen for å klage er tre uker. Se våre nettsider https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/ for mer informasjon.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Teknisk fagavdeling
Enhet for avfall, vei, vann og refusjon

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 02.09.2015 av:

John Philip Santillan - Saksbehandler
Pål Granberg - enhetsleder

Kopi til:

AS Tøyenparken Boligsameiet, Postboks 6668 St. Olavs plass, 0129 OSLO, tasvenning@gmail.com

OSLO KOMMUNE
BYGNINGSKONTROLLEN
Herslebgate 19[1] *11 50 60

Ferdigattest
(for mindre arbeider)

Arbeidet: Bruksendring leilighet til legekontor i 2.etg.

Adresse/sted	Matr.nr.	Nr.
Monradsgt. 1 A		80/959

Bygherre

Ansvarshavende

Lars Erik Søholt,
Monradsgt. 1 A,

Oslo 5.

AS/TL

Dato
7.november 1980

Det meddeles at man ved siste be.iktigelse av ovennevnte arbeid ikke fa.t noe lovstridig med hensyn til de bygningsmessige forhold.

For bygningssjefen

A. Sundt

fung. Bygningsinspektør
A.Sundt

Ferdigattesten omfatter de bygningsmessige forhold samt opparbeidelse av tomten og gjelder ikke for installasjon av sanitæranlegg, sentralvarmeanlegg, gass og elektrisitet.

M. C-14. ANDVORD.

OSLO KOMMUNE
PLAN- OG BYGNINGSETATEN
ETTERSLEPSPROSJEKTET - TILSTANDSRAPPORT

ARB/BYGN	Innr. utstillingslokale i kjeller samt kontor i del av 1. etg, fasadeforandr.				JOUR.NR.	85/101665
ADRESSE	Monrads gate 1				GNR./BNR.	229/0084
BYGGHERRE	A/Tøyenparkens Boligselskap				BYGN.ENH.NR	
SAKENS STATUS	AVSLÅTT	APPROBERT	BYGGETILL	BRUKSTILL	FERD.BESIKT.	
		28.10.85				

Approbasjonen forutsetter;
- at beboerne beholder sine boder i kjeller
- at det redegjøres for konstr.
- at Arb.tilsynet ikke har innvendinger

Intet av dette er dokumentert og det er stille i saken.
Det undersøkes hva som er skjedd.

09.03.93

Ved besiktigelse 11.03.93 ble konstatert at arbeidet er utført. Det er imidlertid andre brukere etter det, og det foregår innv. forandrings-/oppussingsarbeider i disse dager for ny bruker.

Saken henlegges uten ferdigattest.

Arbeidet er åpenbart utført før 01.01.86; derfor ingen meldinger.

15.03.93

Jan Otto Strøm

REG/MELD	GAB	SKATTETAKST	VANNAVGIFT	KONTROLL	KONTROLL.	BESIKTIG.
V/E.PROSJ.						11.03.93


ETTERSLEPSPROSJEKTETS KONKLUSJON:	FORELØPIG BEHANDL. (FASE 1)		FERDIGBEHANDLING (FASE 2)	
	DATO	SIGN	DATO	SIGN
SENDES AVDELINGEN FOR BEHANDLING				
FERDIGATTESTERES				
HENLEGGES UTEN FERDIGATTEST			15.03.93	
SAKEN UTGÅR: MAKULERES / ARKIVERES				
SANERES OG SENDES FILMARKIV			15.03.93	
SAKEN FORFØLGES I FASE 2				

Velkommen til

Nordvik Majorstuen

Nordvik er eiendomsmegleren for deg som er mer opptatt av bolig enn andre, og som setter kunnskap, tillit og trygghet høyt når du skal selge eller kjøpe. Vi kjenner Majorstuen, Fagerborg, Marienlyst, Frøen, Vinderen, Blindern, Marienlyst, Borgen og Smestad godt, og vet hva boligkjøperne i disse områdene er opptatt av i valget av sitt nye hjem. Gjennom våre digitale løsninger skaper vi interessen du trenger for din bolig på helt nye måter, tilpasset de digitale mediene folk bruker i boligjakten.

Ta gjerne kontakt for en boligprat, be om en verdivurdering eller ta en titt på boliger vi har for salg.



Sørkedalsveien 8C, 0369 OSLO
majorstuen@nordvikbolig.no
23 33 28 00

NORDVIK

Boligkjøperpakke -
Leilighet og fritidsleilighet

Er du klar for å realisere boligdrømmen? Med vår unike Boligkjøperpakke får du den tryggheten du trenger når du kjøper ny bolig. I samarbeid med Storebrand og Help har vi skreddersydd forsikringspakker som dekker alle dine behov, slik at du kan nyte din nye bolig uten bekymring for uforutsette hendelser.



Eksklusivt for **Nordviks** kunder

Boligkjøperpakke Leilighet
For eiendommer med felles bygningsforsikring

Boligkjøperforsikring fra **Help** med 5 års varighet

Skadeforsikringer fra **Storebrand**

- Flytteforsikring med 1 års varighet
- Innboforsikring Super med 3 måneders varighet

Pris andelsleilighet: **9 500,-**
Pris selveierleilighet: **13 000,-**

Boligkjøperpakke Leilighet +
For eiendommer med felles bygningsforsikring.
Denne pakken kan ikke kjøpes for fritidsleiligheter

Boligkjøperforsikring fra **Help** med 5 års varighet

Skadeforsikringer fra **Storebrand**

- Flytteforsikring med 1 års varighet
- Innboforsikring Super med 3 måneders varighet
- **Renteforsikring med 9 måneders varighet (3 måneders karenstid)**

Pris andelsleilighet: **12 500,-**
Pris selveierleilighet: **17 000,-**

Boligkjøperforsikring fra Help kan også kjøpes separat og kommer da sammen med kostnadsfri flytteforsikring fra Storebrand. Andelsleilighet/aksjeleilighet: **8 600,-** Selveierleilighet: **12 100,-**

Storebrand

Scann QR-koden og les mer om forsikringene fra Storebrand.

HELP

Scann QR-koden og les mer om boligkjøperforsikringen fra HELP.

35 % rabatt på hus- og innboforsikring ved inngåelse av ny forsikringsavtale etter at den inkluderte 3-måneders perioden er utløpt. Gunstige priser for øvrige skadeforsikringer i Storebrand.

Mer informasjon om forsikringen, hvem som formidler den og klageorganer

Vilkår for Storebrand Forsikring - Storebrand:
https://www.storebrand.no/privat/forsikring/forsikringsvilkar

IPID – Insurance product information document - Storebrand:
https://www.storebrand.no/privat/forsikring/ipid

Klageorgan
Dersom du ikke er fornøyd med avgjørelsen i din sak eller ønsker å rette en klage som omfatter forsikringsavtalen din, finner du det du trenger å vite om klagemuligheter her:

Boligkjøperforsikring levert av HELP:
https://help.no/selskapet/klageadgang

Forsikringer levert av Storebrand:
https://www.storebrand.no/infosider/kontakt-oss/privat/klage-eller-reklamasjon

Forsikringene i pakken kan kjøpers særskilt
Dersom du ikke ønsker vår pakkeløsning, kan Boligkjøperforsikring og renteforsikring kjøpes alene via eiendomsmegleren i Nordvik. Gi i så fall beskjed til din eiendomsmegler om at du ønsker å kjøpe forsikringen for seg. Dette gjelder også de øvrige produktene i pakken, men da må du kontakte Storebrand direkte.

Garantiordning for skadeforsikring
Storebrand er medlem av garantiordningen for skadeforsikring, se lov av 10 april 2015 nr. 17 kap. 20A om finansforetak og finanskonsern.

Ordningen skal være en trygghet for sikrede dersom Storebrand ikke kan betale det de plikter i henhold til inngåtte skadeforsikringsavtaler.

Garantiordningen dekker opptil 90 % av hvert enkelt krav. Krav etter forsikringer som gjelder bolig og tvungen ansvarsforsikring skal likevel dekkes med 100%. Garantiordningen dekker ikke forsikringskrav utover 20 millioner kroner for hvert krav for hver sikret for hvert skadetilfelle. For nærmere detaljer henvises det til finansforetaksloven.

HELP er medlem i garantiordningen for skadeforsikring i Norge. For nærmere informasjon om garantiordningen se forskrift om finansforetak og finanskonsern av 09.12.2016 (FOR-2016-12-09-1502).

Pris
Prisen for forsikringene legges til kjøpesummen for boligen, så du får ingen egen regning for pakken. Pris for pakken gjelder for perioden oppgitt i pakkeinformasjonen over.

Forsikringene blir ikke fornyet.

Du kan kjøpe hus, hytte og innboforsikringen separat etter at 3 måneders perioden er utgått. Du vil motta informasjon om dette før utløpet av forsikringsperioden.

Storebrand

Storebrand Forsikring AS
Besøksadresse: **Professor Kohts vei 9, Lysaker**
Postadresse: **Postboks 500, 1327 Lysaker**
Telefon: **915 08 880**
Organisasjonsnummer: **NO 916 300 484**

HELP

HELP Forsikring AS
Besøksadresse: **Essendropsgate 3, 0368 Oslo**
Postadresse: **Postboks 1870 Vika, 0124 Oslo**
Telefon: **22 99 99 99**
Organisasjonsnummer: **NO 981 877 888**

Oversikt over løsøre og tilbehør til eiendommen

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

Generelt

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. Hvitevarer medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2. Heldekkende tepper følger med uansett festemåte.

3. Varmekilder, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.

4. TV, radio og musikkanlegg
TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).

5. Baderomsinnredning/Utstyr
Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.

6. Garderobeskap
medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

7. Kjøkkeninnredning medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. Markiser, persienner og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

9. Avtrekksvifter av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. Sentralstøvsuger medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

11. Lyskilder
Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke.

12. Installerte smarthusløsninger
med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13. Utvendige søppelkasser og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

14. Postkasse medfølger.

15. Utendørs innretninger slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

16. Fastmontertvegglader/ladestasjon til el-bil medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. Solcelleanlegg med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

18. Gassbeholder til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

19. Brannstige, branntau, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

20. Brannslukninsapparat, brannslange og røykvarsler medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

21. Samtlige nøkler til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

22. Garasjehyller, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

Storebrand

Bolighandel med Nordvik

Finansier boligdrømmen med Storebrand Bank

Når du har funnet drømmeboligen, skal du slippe å vente på finansieringen. Som kunde hos Nordvik kan du søke boliglån eller finansieringsbevis hos vår samarbeidspartner Storebrand Bank, og få svar allerede samme dag.

I Storebrand Bank møter du rådgivere som tar deg og boligdrømmen din på alvor. Du får hjelp gjennom hele prosessen – raskt, enkelt og med konkurransedyktige betingelser.

Derfor velger mange Storebrand Bank:

1. Mindre stress
Med rask saksbehandling og svar på dagen, kan du gå inn i budrunden med ro i magen.

2. Du blir prioritert
Du får en personlig rådgiver som skaper trygghet i en viktig beslutning. Sammen finner dere den beste løsningen for deg og din boligdrøm.

3. Enkel søknad
Det tar bare noen få minutter å søke – enten på nett eller over telefon.

Vær klar når det gjelder
Spør din megler i Nordvik for mer informasjon, eller les mer og søk på storebrand.no/nordvik

Forbrukerinformasjon om budgivning



Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2025, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsloven.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerrådet, Advokatforeningen ved Lovutvalget for eiendomsmegling, Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av bl.a. eiendomsmeglingsloven § 6-8.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som anbefales ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder salgsoppgave og tilstandsrapport.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

1. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til selger. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser, og motbud (bud fra selger), aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til selger skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur som f.eks. BankID eller MinID.

2. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud inngis.

3. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere selger, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer selger og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

4. Megler skal ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selger, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 3.

6. Megleren skal, så langt det er nødvendig og mulig, holde budgiverne skriftlig orientert om mottatte bud, herunder budets størrelse, forbehold og akseptfrist. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. For øvrig vil megler, på forespørsel fra andre, opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder relevante forbehold.

7. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet formidles gjennom fullmektig.

8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er inngitt til megler og innholdet i budet er formidlet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen. Man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom.

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

FORBRUKERRÅDET · Norges Eiendomsmeglerforbund · EIENDOM NORGE · Advokatforeningen

Oppdragsnr: 8-0034/26

Budskjema

Bud mottat: ____ /____ - ____ kl. ____

Adresse: Monrads gate 1C 0577 OSLO
Matrikkel: Gnr 229, bnr 84 (ideell andel 1/1) i Oslo kommune

Undertegnede gir herved bud på kr. ____ Skriver ____

+ offentlige avgifter og gebyrer, eventuell fellesgjeld, samt øvrige omkostninger i henhold til salgsoppgave

Budet er bindende til dato ____ kl. ____ Ønsket overtakelse: ____

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jf. lov av 3. juli 1992 nr 93 om avhending av fast eiendom, § 3-9

Budet gis med følgende forutsetning:

☐ Uten forbehold ☐ Annet: ____

Finansieringsplan – Megler gis fullmakt til å kontrollere finansieringen

	Sum:	Sign:
Egenkapital:		
Bank: (oppgi bankkontakt med kontaktinformasjon)		
Til sammen:		

☐ Egenkapital ved salg av egen bolig. ☐ Bankinnskudd ☐ Annet ____

«Budgiver er kjent med «Forbrukerinformasjonen om budgivning» som er en del av salgsoppgaven og de forpliktelser jeg/vi påtar meg/oss. Budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap eller til megler som selgers adressat. Budet er bindende for begge parter når selger har akseptert muntlig eller skriftlig. Jeg/vi er kjent med at megler og selger forutsetter at jeg/vi har mottatt salgsoppgave med vedlegg før budgivningen og at jeg/vi har besiktiget eiendommen. Dersom salgsoppgaven ikke er mottatt, plikter jeg/vi å opplyse dette til megler senest ved oversendelse av bud.»

Budgiver

Navn 1: ____ Personnr: ____

Navn 2: ____ Personnr: ____

Adresse: ____ Postnr/poststed: ____

Mobil: ____ Mobil 2: ____ Tlf jobb: ____ Fax: ____

Sted: ____ Dato: ____ Kl: ____ Underskrift: ____

Husk å legge ved gyldig legitimasjon på alle budgivere. Bud som inngis uten gyldig legitimasjon har megler rett til å unnlate å formidle budet etter eiendomsmeglerforskriften § 6-3

Bruk gjerne dette feltet

Bruk gjerne dette feltet

NORDVIK

Hvorfor kjøpe av og selge med Nordvik?

Vi i Nordvik åpner dører til nye hjem, muligheter og opplevelser. Hver dag. Det er vår lidenskap.

For det å kjenne boligmarkedet, det å virkelig forstå verdien, handler om å vite hva et fjordgløtt er verdt, en åpen himling, et nordvendt vindu, en vestvendt balkong.

Det handler om små detaljer og grundige analyser, om menneskekunnskap, fagkompetanse, treffsikkerhet og teft. Det handler om å ha en megler du kan stole på.

Tilgjengelig og parat, fra første møte til siste håndtrykk.

Vi vet hva det er verdt!

4,84

(Basert på over 15.500 kundevurderinger)

Vil du se den digitale salgsoppgaven?
Skann QR-koden under:



Denne boligen er presentert av:

Truls Martin Nygaard

Eiendomsmegler MNEF / Partner
Majorstuen Eiendomsmegling AS
t.nygaard@nordvikbolig.no
476 29 151